

15/04/2019
 דף מס': 001

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
 מבנה 01 אחזקת רשת מים וביוב במחיר חודשי קבוע

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		<p><u>פרק 01 אחזקת רשת המים והביוב, לפי מחיר חודשי (מחיר קבוע לחודש).</u></p> <p><u>תת פרק 01.01 אחזקה חודשית, של רשת מים וביוב.</u></p> <p>1. עבודות לפי קריאה, לאורך כל שעות היממה, הכוללות אספקת כל הציוד הנדרש, בכפוף למפרט הטכני, ביצוע כל התאומים הנדרשים, עם כל הרשויות ועמידה בכל תנאי הבטיחות. העבודה תבצע, בכל שעות היממה, על פי הנדרש. הקבלן יספק, ללא כל תוספת מחיר, כולל בימי שבת וחג, באמצעות גוי של שבת, צוותים לביצוע העבודות, אספקה והפעלת צוות מורשה אבטחת תנועה, לרבות הציוד המפורט בתרשים מספר 25, של משרד התחבורה, מע"צ ומשטרת ישראל ו/או כל תרשים נוסף שיידרש, לצורך ביצוע עבודות אבטחה תקניות, לסגירת כבישים, אספקה והתקנת מעקה (גדרות) ואספקה והתקנת שלטים, 100/100, כתום / שחור, רב עוצמה ו/או כל שילוט נוסף. הצוות והציוד ירותק לשעת חירום, לצרכי מל"ח ותרגולים ככל שיידרש.</p> <p>2. עבודות אחזקת שבר ברשת המים העבודה כוללת הגעה לאתר העבודה, הפסקת מים, סגירת מגופים, חפירה, חציבה, ידנית ו/או בכלי כבד, כולל גילוי הפיצוץ, תיקון הצינור, כולל קווי סניקה והחלפת קטע, בכל אתר באורך כולל של עד 15 מ"א, לרבות התקנת אביזרים, מגופים, אוגנים, מחברי אוגן, הידרנטים, לרבות, החלפה וביצוע כל העבודות, כולל נסור אספלט ומשטחים מכל סוג שהוא, פירוק אספלט, אבן משתלבת, מרצפות, משטחי בטון, קירות בטון, קורות, קירות אבן, סלעיות, קירות תומכים, פירוק ארגזי גיבון, תמרורים, שלטים, מעקות, שטחי גיבון, כולל גיזום, עקירת, שיחים ועצים ומעבר מכשולים שונים, מעל פני הקרקע ומתחת פני הקרקע, מכל סוג שהוא, כולל החזרת מצב לקדמותו, אספקה וריפוד הצינור בחול ומילוי חול עד גובה תחתית מיסעת הכביש ומילוי מצע עד תחתית האספלט/ שחזור מיסעת הכביש, תיקון אספלט, ריצוף, יציקת בטון, מילוי CLSM כולל החזרת מצב לקדמותו וחימוש אספקת המים.</p>	

15/04/2019
דף מס': 002

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 01 אחזקת רשת מים וביוב במחיר חודשי קבוע

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		<p>תיקון השבר יתבצע בצנרת מים עם מחברים (לדוגמה מרים וכ"ו) ע"י החלפת קטע צנרת שלם ממופה למופה. בצנרת פלסטיק (לדוגמה PEX PE וכדומה) החלפת אורך קטע הנדרש עפ"י החלטת המפקח. בצנרת פלדה החלפת אורך הקטע תקבע בהתאם לדרישות המפקח. 3. במקרים מסויימים יידרש הקבלן לבצע, באמצעות התקנת צנרת אל מתכתית זמנית, דרג 16, עד אורך של 50 מ"א, כולל הפסקת המים, ניתוקי צנרת קיימת, חיבורים זמניים, הכוללים את אספקה והרכבת כל האביזרים הנדרשים, פתיחת מגופים, חידוש אספקת המים, אספקה והתקנת כבל הארקה מתאים, לביצוע הגישור לשמירת רציפות הארקה.</p> <p>טיפול תקופתי, בהתאם להוראות היצרן, אחת לחצי שנה, במערכות הקטנות לחץ. הטיפול כולל בדיקת המקטין לחץ, קולט אבנים, פורק, ברזי מחט, מנומטרים והחלפת האביזרים הנדרשים ע"י <u>איש שירות שדה מוסמך ע"י המפעל</u>, כולל חידוש והחלפת אביזרים, ניקוי כל האביזרים, בדיקת שסתומי אויר, סגירה ופתיחת המגופים, ניקוי מלכודת האבנים, בדיקת מנומטרים, בדיקת פורק לחץ, בדיקת האל חוזרים וצביעת המערכת בצבע הקיים.</p> <p>העבודות כוללות טיפול ותיקון במוסדות חינוך וציבור השייכים לעירייה</p> <p>4. <u>עבודות אחזקה ברשת הביוב</u> העבודה כוללת הגעה לאתר העבודה, הפסקת מטרדי הביוב ו/או כל מטרד קיים. חפירה, חציבה ידנית ו/או בכלי כבד, כולל גילוי הקו, תיקון הצינור, כולל קווי סניקה, התיקון יתבצע ע"י החלפת מינימום אורך <u>צנרת בכל עבודה בודדת/אתר עד 15 מ"א</u>, בהתאם להחלטת המפקח בשטח, לרבות ביצוע עבודות שאיבה, מעקפים והתקנת צנרת, אביזרים, השוחות, מכסים, בנציקים וכו' וביצוע כל העבודות, כולל נסור אספלט ומשטחים מכל סוג שהוא, פירוק אספלט, אבן משתלבת, מרצפות, משטחי בטון, קירות בטון, קורות, קירות אבן, סלעיות, קירות תומכים, פירוק ארגזי גיבון, תמרורים, שלטים, מעקות, שטחי גיבון, כולל גיזום, עקירת, שיחים ועצים ומעבר מכשולים שונים, מעל פני הקרקע ומתחת פני הקרקע, מכל סוג שהוא, כולל החזרת מצב לקדמות</p> <p>ריפוד הצינור בחול ומילוי חול עד גובה תחתית מיסעת הכביש ומילוי מצע עד תחתית האספלט/ שחזור מיסעת הכביש, תיקון אספלט, ריצוף, יציקת בטון, מילוי CLSM כולל החזרת מצב לקדמותו וחידוש זרימת הביוב.</p>	

15/04/2019
 דף מס': 003

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
 מבנה 01 אחזקת רשת מים וביוב במחיר חודשי קבוע

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		<p>5. במקרים מסוימים, יבוצע, בשלב ראשון, תיקון זמני, באמצעות התקנת צנרת זמנית, או חבק ו/או כל תיקון זמני אחר, כולל הפסקת זרימת הביוב, ניתוקי צנרת קיימת, חיבורים זמניים, הכוללים את אספקת והרכבת כל האביזרים הנדרשים לחידוש זרימת הביוב.</p> <p>6. <u>הקבלן יידרש להחזיק באופן קבוע מינימום צוות מים אחד וצוות ביוב אחד, זמין 24 שעות</u> ביממה, כולל מנהל עבודה סה"כ ימצאו 4 עובדים ומנהל עבודה, כולל מחסן ציוד, טרקטור, צנרת וחלקים, בתחום העיר ועד 15 דקות ממודיעין מכבים רעות כולל מחסן לפי נוהל 152 ומשרד, לקבלת הודעות 24 שעות ביממה ומתן מענה לכל עבודה, במצב שגרה ובמצב חירום, מכל סוג</p> <p>7. במסגרת הציוד שיוחזק יהיו, JCB, בובקט, באגר, שופל, מכבש, גבקה וציוד נלווה נוסף וכל ציוד הנדרש לביצוע העבודות בצורה מקצועית ובטוחה נשוא מכרז זה.</p> <p>8. <u>הקבלן, במסגרת המחיר החודשי, יבצע עבודות יזומות ותחזוקה מונעת:</u></p> <p>8. בכל קריאה ואו הגעה לביצוע עבודה כל שהיא ברשת המים והביוב יידרש לצלם את האתר עם הגעה לשטח, במהלך העבודה ובסיום העבודה הצילומים יהיו חלק בלתי נפרד מקבלת התשלום החודשי ••• : כל הצנרת והאביזרים בכל קוטר יסופקו ע"י הקבלן, ••• : על הקבלן להחזיק ברשותו מכשיר לגילוי צנרת, הכולל מדידת עומק. •• : בכל תיקון פיצוץ, ביום ובלילה, חובה על הקבלן להסדיר את כל אישורים, מחב' בזק, חב' חשמל, חב' גז וכו'. ••• : הקבלן מחויב בנוהל ריתוק עובדים והשתתפות בכל התרגילים ובהפעלות, כולל בזמן אמת, כנ"ל בביוב. ••</p> <p>8. <u>הקבלן, במסגרת המחיר החודשי, יבצע עבודות יזומות ותחזוקה מונעת:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • צביעת הידרנטים. • גילוי שוחות מים ו/או גילוי קווי מים (גישושים) • טיפול במערכות מדידה, עד 10 יח' כל חודש (בקוטר 1" - 2" כולל, קומפ'). • מגופים עיליים : בדיקת תקינות והחלפה, במידה ולא תקינים. • מגופים תת קרקעיים : בדיקת תקינות, איתו, ככל שיידרש, על ידי נציג הקבלן ובפיקוח התאגיד. 	

15/04/2019
 דף מס': 004

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
 מבנה 01 אחזקת רשת מים וביוב במחיר חודשי קבוע

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		<p>• הערה : במהלך תקופת ההסכם, תבוצע בדיקת תקינות של כל המגופים בעיר, לפי תכנית עבודה, כולל גילוי המגופים והחלפה, על פי הצורך. בכל מגוף תת קרקעי, שיוחלף, יבוטל המחבר אוגן ותבוצע התאמה לאוגנים נגדיים לפי הנחיות המפקח ככל שיידרש.</p> <p>9. <u>עבודות הכוללות הפסקת מים, יבוצעו לפי נוהל רשות המים, כולל תיאום סגירת המים, תאורה, שאיבה, הסדרי תנועה, תאומים ותכניות הסדרי תנועה.</u></p> <p>• מערכות מדידה, בקוטר "3/4", כולל "הרגל", עד וכולל המגוף בלבד.</p> <p>• מערכות מדידה, בקוטר "3" ומעלה, יוחלפו אביזרים לקויים בלבד, כולל "הרגל".</p> <p>• החלפת מגופים לקויים עד קוטר "2" במגוף אלכסוני בלבד שגיב או שווה ערך ומגופים מעל "2" למגופי טריז. .</p> <p>• העתקת הידרנט ציבורי .</p> <p>• החלפת מתקני שבירה, בכל מצב שהוא (לא תקינים, שבורים).</p> <p>• החלפת זקף הידרנט ישן /חלוד/נוזל/ עקום.</p> <p>• ראש הידרנט, ראש לא תקין או נוזל או ציר פגום או שחסר חיבור שטורץ.</p> <p>13. <u>בביוב, יכללו במחיר החודשי העבודות הבאות :</u></p> <p>• תיקון בנצ'קים ותיקון ואיטום שוחות.</p> <p>• איתור שוחות, גילוי והתאמה לגובה סופי, לפי תכנית עבודה.</p> <p>• ניקוי שוחה ממצעים או בטון, או מכל גורם אחר כולל בייפס באמצעות משאבה ניידת.</p> <p>• החלפת מכסה עד 10 בכל חודש.</p> <p>• ניכוש עשביה ותחזוקת גדרות מסביב לכל מתקן, לאורך תוואי קווי הסניקה ואו לכל מערכת, כדוגמת, מקטיני לחץ, DMA, שסתומי אויר וכו'</p>	

15/04/2019
דף מס': 005

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 01 אחזקת רשת מים וביוב במחיר חודשי קבוע

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		<ul style="list-style-type: none"> החלפת מגוף תקול ו/או אלחוזר ואו שסתום אויר ואו כל אביזר לאורך קו הסניקה. • הקבלן יידרש לטפל בתיקונים/ עבודות בשטח פרטי עד 5 מקרים בכל חודש באישור • על הקבלן לכלול במסגרת עבודתו בעבודות שבר/ טיפול בתקלות ואו מטרדים ואו עבודות יזומות את כל הדרוש מבחינת שיטור, הסדרי תנועה, אמצעי בטיחות, גידור, עגלת חץ, תמרור ושיטור. קווי סניקה, מכל תחנות השאיבה, כולל קווי סניקה ראשיים ומאספים עד המט"ש כולל שאיבת הנחל, במידה ויידרש (כולל איגומים). כולל אספקת משאבות בהספק מתאים מעל ל- 300 מק"ש עם צנרת באורך של מעל 300 מ"א להעברת מים מהנחל במידה ויידרש, לרבות אחזקת כל הציוד הנדרש, כולל טיפול בזיהום, טיפול בשסתומי אויר על קווי סניקה תיקוני פיצוצי מים או תיקוני שבר בקו ביוב בשטח פרטי העבודה כוללת החלפת מערכת מדידה משני וראשי, החלפת ברזים, החלפת שוחות ביוב, התקנת מכסה, תיקון שבר בקו ביוב, שאיבת שפכים, כולל החזרת מצב לקדמותו עד 5 בכל חודש בתום כל חודש עבודה, עם הגשת החשבון החודשי, לרבות תשלום עבור עבודות מעבר לחשבון החודשי במידה ויהיו, יוגש מסמך על העדר תביעות חתום (המהווה אחד מהתנאים לתשלום). 	
145,000.00	חודש	מחיר חודשי, לאחזקת רשת המים והביוב, כולל תורנות וכוננות, לאורך כל היממה, לרבות שבתות וחגים בהפעלת גוי שבת, למתן מענה לכל תיקון ואו טיפול במטרדים ברשת המים והביוב	01.01.0020
2,760.00	י"ע	שכר עבודה לצוות לאיתור צנרת / לאיתור נזילה	01.01.0030

מבנה 03 רשת מים - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		<p>פרק 00 הערה.</p> <p>תת פרק 00.01 • הערות לכל סעיפי המבנה • •</p> <ul style="list-style-type: none"> • • תיקוני אספלט, תיקוני ריצופים ועבודות נלוות, אינם כלולים במחירי היחידה השונים. • • • • • המילוי החוזר יהיה, אך ורק, בחול וזאת ללא כל תוספת תשלום, במלוא החתך, עד תחתית מסעת הכביש • • • • • • במידה והעבודה מבוצעת בשטח פתוח, שדה ו/או חצר, יופחתו 10% ממחירי היחידה. • • • 	

15/04/2019
 דף מס': 006

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
 מבנה 03 רשת מים - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		<p>●●● חפירה וחציבה לקווי מים בכל סוגי הקרקע לפי פרט סטנדרטי. החפירה כוללת, גישוש, גידור, תימוך, דיפון, חיתוך אספליטים בדיסק, כולל פרוק אספליטים וריצוף, מכל סוג שהוא, שימוש בכלי כבד ובמקומות מסוימים בידיים בלבד, שבירת כל המכשולים, הנמצאים מעל ומתחת לקרקע, כולל קירות, משטחים, קורות, קירות תומכים, קירות אבן, סלעיות וכו' ותיקונם בחזרה, כולל פירוק אבני שפה והרכבתם. הרחבת חפירה לתאי בקרה, הרחקת עודפי חפירה וערימות, לאתר שפיכה מאושר. המילוי החוזר יהיה בחול, מצעים CLSM וזאת ללא כל תוספת תשלום, במלוא החתך, עד תחתית מסעת הכביש. הסדרת מעבר להולכי רגל. חפירת תעלות בחציית כביש, תבוצע בשעות שתקבע המשטרה וגורמים אחרים. הקבלן יהיה אחראי יחיד, לכל נזק שיגרם לצד שלישי, כתוצאה מעבודה זו. לא תשולם תוספת כתוצאה משינוי תוואי.</p> <p>על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים, ציוד חפירה וכל הנדרש הוצאת רישונות לפי הצורך, הכנת מפת הסדרי תנועה ע"י מהנדס מטעמו, עמידה בדרישות הרשויות, משטרה, תחבורה ציבורית עירייה ותאגיד, העסקת מכוונים ושוטרים בשכר והצבת כל ציוד הבטיחות הנדרש, מכל סוג שהוא, ביום ובלילה, בהתאם להנחיות.</p> <p>על הקבלן, לכלול במחירי היח' השונים, את שטיפת קו, ביצוע בדיקת לחץ בקו, ב-12 אטמ', כל האביזרים והמשאבה, כולל חיבור, לרבות ביצוע כלורינציה לחיטוי, עפ"י ההנחיות בתקנות, על ידי גורם מוסמך, לרבות העברת תעודה לתאגיד ולמשרד הבריאות.</p> <p>על הקבלן לכלול במחירי הצעתו את ביצוע מדידת איז מד של כלל העבודות המבוצעות לאורך התוואי לרבות עבודות הפיתוח, העבודה כוללת מדידה וסימון לפני ביצוע, במהלך הביצוע ובסוף העבודה, כולל הגשת 3 סטים צבעוניים והעברת מדיה מגנטית. השרטוט יבוצע כך שניתן יהיה לקלוט את המפות במערכת ה-GIS וקבלת אישור ממונה GIS.</p> <p>על הקבלן לכלול במחירי היחידה את כל העבודות וההוצאות, הקשורות בצילום פנימי של כל הקווים, מקוטר "4 ומעלה, כולל הפקת דוח ותקליטור בהתאם למפרט.</p> <p>במקומות בהם יידרש הקבלן לעבודת במי תהום יתווספו לכל מחירי היחידה תוספת של 20 אחוז, לסעיפים הרלוונטים לעבודות, התוספת תינתן באישור המפקח בלבד ובתנאי שהוכח שהיו מי תהום וכי נעשו עבודות להרחקתם.</p>	

15/04/2019
דף מס': 007

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 03 רשת מים-מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		אספקה, הובלה, פיזור והנחת קווי מים מפלדה, ציפוי פנימי מלט וחופץ APC3 טריו. אורך כל צינור 12.20 מ' וחיבורם ע"י ריתוך חשמלי, שימוש במשחת אקספנדו, תיקון כל הציפויים לאורך כל הצינור, כולל מעל הריתוכים, ציפוי יתר התפניות, ההתאמות ויתר האביזרים, עפ"י הוראות היצרן, כולל אספקת כל אביזרי הריתוך, סקדיוול 40, עם ציפוי פנים בטון חרושתי, קשתות, זקפים, מעברי T, ריתוך וכו', עם ציפוי חרושתי לרבות התקנתם לאורך הקו. המחיר כולל ריפוד, עטיפת חול, מילוי חוזר ומצעים.	
		עבור צינור APC4 או טריו 4, יתווספו למחירי היחידה, לפני הנחה, 15%.	
		<u>פרק 57 פרויקטים לביצוע קווי מים.</u>	
		<u>תת פרק 57.01 הערות כלליות למבנה</u>	
750.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 20", ע.ד. 3/16, לקו מים, בעומק ממוצע 1.60 מ'.	57.01.0005
700.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 18", ע.ד. 3/16, לקו מים, בעומק ממוצע 1.60 מ'.	57.01.0007
660.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 16", ע.ד. 3/16, לקו מים, בעומק ממוצע 1.60 מ'.	57.01.0008
600.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 14", ע.ד. 3/16, לקו מים, בעומק ממוצע 1.50 מ'.	57.01.0009
570.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 12", ע.ד. 3/16, לקו מים, בעומק ממוצע 1.40 מ'.	57.01.0010
480.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 10", ע.ד. 3/16, לקו מים, בעומק ממוצע 1.30 מ'.	57.01.0011
400.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 8", ע.ד. 5/32, לקו מים, בעומק ממוצע 1.20 מ'.	57.01.0012
360.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 6", ע.ד. 5/32, לקו מים, בעומק ממוצע 1.10 מ'.	57.01.0013
300.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר 4", ע.ד. 5/32, לקו מים, בעומק ממוצע 1.00 מ'.	57.01.0014

15/04/2019
דף מס': 008

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 03 רשת מים-מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
250.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר "3, ע.ד. 5/32, לקו מים, בעומק ממוצע 0.90 מ'.	57.01.0015
140.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר "2, ע.ד. 3.65 מ"מ, ציפוי פנים בטון וחוץ APC, לקו מים, בעומק ממוצע 0.70 מ'.	57.01.0016
130.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר "2, סקדיוול, כולל ציפוי חיצוני APC, בעומק ממוצע 0.70 מ'.	57.01.0017
90.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר "1½, סקדיוול, כולל ציפוי חיצוני APC, באורך של 6 מ"א, בעומק ממוצע 0.70 מ'.	57.01.0018
80.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר "1, סקדיוול, כולל ציפוי חיצוני APC, באורך של 6 מ"א, בעומק ממוצע 0.70 מ'.	57.01.0019
70.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר "¾, סקדיוול, כולל ציפוי חיצוני APC, באורך של 6 מ"א, בעומק ממוצע 0.70 מ'.	57.01.0020
60.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות, בקוטר "½, סקדיוול, כולל ציפוי חיצוני APC, באורך של 6 מ"א, בעומק ממוצע 0.50 מ'.	57.01.0022
		אספקה, הובלה, פיזור והנחת קווי מים, מסוג פקסגול או שווה ערך, קווי המים, בכלל קוטר, יחוברו בריתוך, ע"י אביזרי אלקטרופיזיון, כולל אספקת כל האביזרים. הצינורות יסופקו עם מחברי מעבר פלדה / פקסגול. צינור עד 75 מ"מ כולל, יהיו בדרג 16 ומעל קוטר 75 מ"מ, יהיו בדרג 10. העבודה כוללת הנחה ואספקת סרט סימון, כמפורט במפרט הטכני ובהתאם לפרט.	
		עבור עליה בדרג, עבור כל דרג נוסף, יתווסף 10% למחירי היחידה.	
1,220.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 450 מ"מ, בעומק ממוצע 1.60 מ'.	57.01.0028
960.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 400 מ"מ, בעומק ממוצע 1.60 מ'.	57.01.0029
820.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 355 מ"מ, בעומק ממוצע 1.50 מ'.	57.01.0030

15/04/2019
דף מס': 009

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 03 רשת מים - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
740.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 315 מ"מ, בעומק ממוצע 1.40 מ'.	57.01.0031
580.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 280 מ"מ, בעומק ממוצע 1.30 מ'.	57.01.0032
490.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 250 מ"מ, בעומק ממוצע 1.30 מ'.	57.01.0033
470.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 225 מ"מ, בעומק ממוצע 1.30 מ'.	57.01.0034
420.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 200 מ"מ, בעומק ממוצע 1.20 מ'.	57.01.0035
330.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 160 מ"מ, בעומק ממוצע 1.10 מ'.	57.01.0036
280.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 110 מ"מ, בעומק ממוצע 1.00 מ'.	57.01.0037
180.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 90 מ"מ, בעומק ממוצע 0.90 מ'.	57.01.0038
160.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 75 מ"מ, בעומק ממוצע 0.90 מ'.	57.01.0039
140.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 63 מ"מ, בעומק ממוצע 0.70 מ'.	57.01.0040
120.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 12.5, בקוטר 50 מ"מ, בעומק ממוצע 0.70 מ'.	57.01.0041
110.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 16, בקוטר 40 מ"מ, בעומק ממוצע 0.70 מ'.	57.01.0042
90.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול דרג 16, בקוטר 32 מ"מ, בעומק ממוצע 0.70 מ'.	57.01.0043
80.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות פקסגול, דרג 16 בקוטר 25 מ"מ, בעומק ממוצע 0.50 מ'.	57.01.0044

15/04/2019
דף מס': 010

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 03 רשת מים-מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		אספקה, הובלה, פיזור והנחת קווי מים, מסוג PE100 או שווה ערך. הצינורות, בכל קוטר, יחוברו בריתוך, פנים, כולל אספקת כל האביזרים, הצינורות יסופקו עם מחברי מעבר פלדה / פוליאתילן. צינור, עד 75 מ"מ כולל, יהיה בדרג 16 העבודה כוללת הנחה ואספקת סרט סימון, כמפורט במפרט הטכני ובהתאם לפרט. המחיר כולל ריפוד, עטיפת חול, מילוי חוזר ומצעים.	
		עבור עליה או הורדה בדרג, עבור כל דרג נוסף, יתווסף או יופחת 10% למחירי היחידה.	
		עבור כל קוטר נוסף מעל 450 מ"מ יתווסף 200 ש"ח נוספים (בהתאם לדרג בסעיף).	
940.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100, בקוטר 450 מ"מ, בעומק ממוצע 1.60 מ'.	57.01.0051
740.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100, דרג 12.5, בקוטר 400 מ"מ, בעומק ממוצע 1.60 מ'.	57.01.0052
640.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100, דרג 12.5, בקוטר 355 מ"מ, בעומק ממוצע 1.50 מ'.	57.01.0053
580.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100, דרג 12.5, בקוטר 315 מ"מ, בעומק ממוצע 1.40 מ'.	57.01.0054
450.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100, דרג 12.5, בקוטר 280 מ"מ, בעומק ממוצע 1.30 מ'.	57.01.0055
390.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100, דרג 12.5, בקוטר 250 מ"מ, בעומק ממוצע 1.30 מ'.	57.01.0056
330.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100, דרג 12.5, בקוטר 200 מ"מ, בעומק ממוצע 1.20 מ'.	57.01.0057
280.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100, דרג 12.5, בקוטר 160 מ"מ, בעומק ממוצע 1.10 מ'.	57.01.0058
170.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100, דרג 12.5, בקוטר 110 מ"מ, בעומק ממוצע 1.00 מ'.	57.01.0059
150.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100, דרג 12.5, בקוטר 90 מ"מ, בעומק ממוצע 0.90 מ'.	57.01.0060
140.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100, דרג 16, בקוטר 75 מ"מ, בעומק ממוצע 0.90 מ'.	57.01.0061

15/04/2019
דף מס': 011

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 03 רשת מים - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
120.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100 דרג 16, בקוטר 63 מ"מ, בעומק ממוצע 0.70 מ'.	57.01.0062
90.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100 דרג 16, בקוטר 50 מ"מ, בעומק ממוצע 0.50 מ'.	57.01.0063
85.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100 דרג 16, בקוטר 40 מ"מ, בעומק ממוצע 0.70 מ'.	57.01.0064
80.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100, דרג 16 בקוטר 32 מ"מ, בעומק ממוצע 0.70 מ'.	57.01.0065
75.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100 דרג 16, בקוטר 25 מ"מ, בעומק ממוצע 0.50 מ'.	57.01.0066
72.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100 דרג 16, בקוטר 20 מ"מ, בעומק ממוצע 0.50 מ'.	57.01.0067
70.00	מטר	חפירה / חציבה, אספקה, הובלה, פיזור והנחת צינורות PE100 דרג 16, בקוטר 16 מ"מ, בעומק ממוצע 0.50 מ'.	57.01.0068
30.00	מטר	אספקת והנחת צנרת אל מתכתית זמנית, בקוטר 50 מ"מ, דרג 10 וחוט נחושת חשוף 35 מ"מ"ר (החומר המפורק לרבות הצנרת נישארת ברשות הקבלן המבצע) ואביזרים הדרושים להנחת צנרת פלסטיק, כולל ניתוקים וחיבור הצרכנים לאורך הקו, העבודה כוללת את כל העבודות הנדרשות, לרבות חפירה, איתור, גילוי ומעקפים מכל סוג שהוא ותחזוקת הקו עד לסיום ביצוע הקו הקבוע ופירוק הקו בסיום העבודה (ביצוע קו זמני יהיה באישור בכתב מראש של המזמין).	57.01.0069
30.00	מטר	אספקת והנחת צנרת אל מתכתית זמנית, בקוטר 63 מ"מ, דרג 10 וחוט נחושת חשוף 35 מ"מ"ר (החומר המפורק לרבות הצנרת נישארת ברשות הקבלן המבצע) ואביזרים הדרושים להנחת צנרת פלסטיק, כולל ניתוקים וחיבור הצרכנים לאורך הקו, העבודה כוללת את כל העבודות הנדרשות, לרבות חפירה, איתור, גילוי ומעקפים מכל סוג שהוא ותחזוקת הקו עד לסיום ביצוע הקו הקבוע ופירוק הקו בסיום העבודה (ביצוע קו זמני יהיה באישור בכתב מראש של המזמין).	57.01.0070

15/04/2019
דף מס': 012

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 03 רשת מים - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
60.00	מטר	אספקת והנחת צנרת אל מתכתית זמנית, בקוטר 110 מ"מ, דרג 10 וחוט נחושת חשוף 35 מ"מ"ר (החומר המפורק לרבות הצנרת נישארת ברשות הקבלן המבצע) ואביזרים הדרושים להנחת צנרת פלסטיק, כולל ניתוקים וחיבור הצרכנים לאורך הקו, העבודה כוללת את כל העבודות הנדרשות, לרבות חפירה, איתור, גילוי ומעקפים מכל סוג שהוא ותחזוקת הקו עד לסיום ביצוע הקו הקבוע ופירוק הקו בסיום העבודה (ביצוע קו זמני יהיה באישור בכתב מראש של המזמין).	57.01.0071
110.00	מטר	עטיפת בטון לצנרת, מכל סוג שהיא, בקוטר "6"-3". עובי העטיפה 20+D, כולל זיון.	57.01.0072
160.00	מטר	עטיפת בטון לצנרת, מכל סוג שהיא, בקוטר "12"-8". עובי העטיפה 20+D, כולל זיון.	57.01.0073
210.00	מטר	עטיפת בטון לצנרת, מכל סוג שהיא, בקוטר "16"-14". עובי העטיפה 20+D, כולל זיון.	57.01.0074
310.00	מטר	עטיפת בטון לצנרת, מכל סוג שהיא, בקוטר "24"-18". עובי העטיפה 20+D, כולל זיון.	57.01.0075
30.00	מטר	תוספת עבור חפירה / חציבה והנחת קו מים, מכל סוג שהוא, בקוטר עד 4" (עד 110 מ"מ), עבור כל 0.5 מטר עומק נוספים.	57.01.0102
30.00	מטר	תוספת עבור חפירה / חציבה והנחת קו מים, מכל סוג שהוא, בקוטר "6"-8" (200 מ"מ - 160 מ"מ), עבור כל 0.5 מטר עומק נוספים.	57.01.0112
40.00	מטר	תוספת עבור חפירה / חציבה והנחת קו מים, מכל סוג שהוא, בקוטר "14"-10" (350 מ"מ - 250 מ"מ), עבור כל 0.5 מטר עומק נוספים.	57.01.0122
60.00	מטר	תוספת עבור חפירה / חציבה והנחת קו מים, מכל סוג שהוא, בקוטר "24"-16" (630 מ"מ - 400 מ"מ), עבור כל 0.5 מטר עומק נוספים.	57.01.0132
130.00	מטר	תוספת, לאספקה והנחת קו, בתוך שרוול פלדה, בקוטר 6".	57.01.0145
210.00	מטר	תוספת, לאספקה והנחת קו, בתוך שרוול פלדה, בקוטר 8" - 10".	57.01.0146
300.00	מטר	תוספת, לאספקה והנחת קו, בתוך שרוול פלדה, בקוטר 12" - 14".	57.01.0147
440.00	מטר	תוספת, לאספקה והנחת קו, בתוך שרוול פלדה, בקוטר 16" - 20".	57.01.0148
510.00	מטר	תוספת, לאספקה והנחת קו, בתוך שרוול פלדה, בקוטר 22" - 24".	57.01.0149

15/04/2019
דף מס': 013

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 03 רשת מים-מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		הכנה למגרש, כולל, זקף על פי תכנון, ההכנה תורכב מקטעי צינור עד 3 מ"א, מזויות, קשתות, אוגנים, הכל בהתאם לפרט. ההכנות יכללו חיבור לקו קיים.	
		בכל מערכת מדידה ו/או החלפת מערכת מדידה ו/או בביצוע הכנה, יידרש להוסיף שלות, כולל קידוחים בקירות, במידת הצורך, חיבור, ייצוב ופילוס מערכת דירתית קיימת ו/או מתוכננת. עבור תוספת להכנה כפולה תשולם תוספת של 40%.	
560.00	יח'	הכנה למגרש, בקוטר 2" עפ"י פרט, כולל אספקת יתר האביזרים, עפ"י פרט.	57.01.0150
890.00	יח'	הכנה למגרש, בקוטר 3", עפ"י פרט, כולל אספקת יתר האביזרים כולל קשת, אוגן ואוגן עיוור, עפ"י פרט.	57.01.0151
1,060.00	יח'	הכנה למגרש, בקוטר 4", עפ"י פרט, כולל אספקת יתר האביזרים, כולל קשת ואוגן ואוגן עיוור, עפ"י פרט.	57.01.0152
1,450.00	יח'	הכנה למגרש, בקוטר 6", עפ"י פרט, כולל אספקת יתר האביזרים כולל קשת, אוגן ואוגן עיוור, עפ"י פרט.	57.01.0153
2,020.00	יח'	הכנה למגרש, בקוטר 8", עפ"י פרט, כולל אספקת יתר האביזרים כולל קשת, אוגן ואוגן עיוור, עפ"י פרט.	57.01.0154
830.00	יח'	הכנה למגרש, בקוטר 2" עפ"י פרט, כולל מגוף 2" אספקת יתר האביזרים, עפ"י פרט.	57.01.0155
1,690.00	יח'	הכנה למגרש, בקוטר 3", עפ"י פרט, כולל מגוף 3" אספקת יתר האביזרים כולל קשת, אוגן ואוגן עיוור, עפ"י פרט.	57.01.0156
2,480.00	יח'	הכנה למגרש, בקוטר 4", עפ"י פרט, כולל מגוף 4" אספקת יתר האביזרים, כולל קשת ואוגן ואוגן עיוור, עפ"י פרט.	57.01.0167
4,690.00	יח'	הכנה למגרש, בקוטר 6", עפ"י פרט, כולל מגוף 6" אספקת יתר האביזרים כולל קשת, אוגן ואוגן עיוור, עפ"י פרט.	57.01.0168
5,870.00	יח'	הכנה למגרש, בקוטר 8", עפ"י פרט, כולל מגוף 8" אספקת יתר האביזרים כולל קשת, אוגן ואוגן עיוור, עפ"י פרט.	57.01.0169
500.00	יח'	העתקת הכנה קיימת למגרש, בקוטר 2" עפ"י פרט, כולל מגוף 2" אספקת יתר האביזרים, עפ"י פרט.	57.01.0170
900.00	יח'	העתקת הכנה קיימת למגרש, בקוטר 3", עפ"י פרט, כולל מגוף 3" אספקת יתר האביזרים כולל קשת, אוגן ואוגן עיוור, עפ"י פרט.	57.01.0171

15/04/2019
דף מס': 014

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 03 רשת מים - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,100.00	יח'	העתקת הכנה קיימת למגרש, בקוטר "4, עפ"י פרט, כולל מגוף "4 אספקת יתר האביזרים, כולל קשת ואוגן ואוגן עיוור, עפ"י פרט.	57.01.0172
1,500.00	יח'	העתקת הכנה קיימת למגרש, בקוטר "6, עפ"י פרט, כולל מגוף "6 אספקת יתר האביזרים כולל קשת, אוגן ואוגן עיוור, עפ"י פרט.	57.01.0173
1,700.00	יח'	העתקת הכנה קיימת למגרש, בקוטר "8, עפ"י פרט, כולל מגוף "8 אספקת יתר האביזרים כולל קשת, אוגן ואוגן עיוור, עפ"י פרט.	57.01.0174
8,640.00	קומפ'	הכנה למגרש כולל מגוף טריז, שסתום אויר "2 קולט אבנים/ מסנן ומד מים שישופק ע"י התאגיד, בקוטר "3 (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר "4-3, ע.ד. 5/32, פנים בטון חוץ APC), עפ"י פרט (כולל אספקת הצנרת, בקוטר "3, עד 5 מ"א, כולל מעברי קוטר, אספקת האביזרים, קשתות, ניתוק מערכת קיימת לקווים קיימים, המערכת תבוצע בשלמות עפ"י הפרט.	57.01.0175
10,100.00	קומפ'	הכנה למגרש כולל מגוף טריז, שסתום אויר "2 קולט אבנים/ מסנן ומד מים שישופק ע"י התאגיד, בקוטר "4 (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר "6-4, ע.ד. 5/32, פנים בטון חוץ APC), עפ"י פרט (כולל אספקת הצנרת, בקוטר "4/6 עד 5 מ"א, כולל מעברי קוטר, אספקת האביזרים, קשתות, ניתוק מערכת קיימת לקווים קיימים, המערכת תבוצע בשלמות עפ"י הפרט.	57.01.0176
12,100.00	קומפ'	הכנה למגרש כולל מגוף טריז, שסתום אויר "2 קולט אבנים/ מסנן ומד מים שישופק ע"י התאגיד, בקוטר "6 (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר "8-6, ע.ד. 5/32, פנים בטון חוץ APC), עפ"י פרט (כולל אספקת הצנרת, בקוטר "6/8 עד 5 מ"א, כולל מעברי קוטר, אספקת האביזרים, קשתות, ניתוק מערכת קיימת לקווים קיימים, המערכת תבוצע בשלמות עפ"י הפרט.	57.01.0177
810.00	יח'	חיבור למערכת מדידה קיימת, כולל ביצוע רגל בקוטר "3 ומעבר לקוטר "2 כולל אספקה והתקנת מגוף בקוטר "2, העבודה כוללת ניתוק המערכת מדידה, הישנה, פרוק הרגל הקיימת, חיבור הרגל החדשה למערכת המדידה הקיימת, אספקה והתקנת פס הארקה הצנרת ויתר הזויות/קשתות ויתר האביזרים לפי הפרט	57.01.0190
3,340.00	יח'	חיבור מערכת מדידה קיימת, כולל ביצוע רגל בקוטר "3 כולל אספקה והתקנת מגוף בקוטר "3, העבודה כוללת ניתוק המערכת מדידה, הישנה, פרוק הרגל הקיימת, חיבור הרגל החדשה למערכת המדידה הקיימת, אספקה והתקנת פס/כבל הארקה הצנרת ויתר הזויות/קשתות ויתר האביזרים לפי הפרט	57.01.0191

15/04/2019
דף מס': 015

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 03 רשת מים-מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
3,640.00	יח'	חיבור מערכת מדידה קיימת, כולל ביצוע רגל בקוטר 4" כולל אספקה והתקנת מגוף בטריז קוטר 4" , העבודה כוללת ניתוק המערכת מדידה, הישנה, פרוק הרגל הקיימת, חיבור הרגל החדשה למערכת המדידה הקיימת, אספקה והתקנת פס/כבל הארקה הצנרת ויתר הזויות/קשתות ויתר האביזרים לפי הפרט	57.01.0192
5,050.00	יח'	חיבור מערכת מדידה קיימת, כולל ביצוע רגל בקוטר 6" כולל אספקה והתקנת מגוף בטריז קוטר 6" , העבודה כוללת ניתוק המערכת מדידה, הישנה, פרוק הרגל הקיימת, חיבור הרגל החדשה למערכת המדידה הקיימת, אספקה והתקנת פס/כבל הארקה הצנרת ויתר הזויות/קשתות ויתר האביזרים לפי הפרט	57.01.0193
400.00	יח'	מערכת מדידה לבית, בקוטר 3/4" (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר 3"-2", ע.ד. 3.65, פנים בטון חוץ APC) עד 3 מ"א, עפ"י פרט (כולל אספקת צנרת, בקוטר 1", מגולוון, דרג ב' עטוף APC), עד 3 מ"א, כולל ברז שליטה 2" מעברי קוטר, אספקת האביזרים והמגופים, ניתוק מערכת מדידה קיימת, בשני מקומות וחיבור מערכת המדידה החדשה לקווים קיימים, לרבות העברת מד המים הקיים, בקוטר 3/4". העבודה כוללת אספקת מגוף אלכסוני, אל חוזר, בקוטר 3/4", הכולל מעבר מקוטר 3/4" לקוטר הצינור. המערכת תבוצע עפ"י הפרט.	57.01.0194
450.00	יח'	כנ"ל מערכת מדידה לבית, בקוטר 3/4" מצנרת פוליאיתילן, או מצולב. המערכת תבוצע עפ"י הפרט.	57.01.0195
500.00	יח'	מערכת מדידה לבית, בקוטר 1" (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר 3"-2", ע.ד. 3.65, פנים בטון חוץ APC) עד 3 מ"א, עפ"י פרט (כולל אספקת הצנרת, בקוטר 1", מגולוון, דרג ב' עטוף APC) עד 3 מ"א, כולל ברז שליטה 2", מעברי קוטר, אספקת האביזרים והמגופים, ניתוק מערכת מדידה קיימת, בשני מקומות וחיבור מערכת המדידה החדשה לקווים קיימים, לרבות העברת מד המים הקיים, בקוטר 1". העבודה כוללת אספקת מגוף אלכסוני, אל חוזר, בקוטר 1", הכולל מעבר מקוטר 1" לקוטר 2". המערכת תבוצע עפ"י הפרט.	57.01.0196
550.00	יח'	כנ"ל מערכת מדידה לבית, בקוטר 1", מצנרת פוליאיתילן, או פוליאיתילן מצולב. המערכת תבוצע עפ"י הפרט.	57.01.0197

15/04/2019
דף מס': 016

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 03 רשת מים-מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
950.00	יח'	מערכת מדידה לבית, בקוטר 1½" (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר 4"-2", ע.ד. 3.65, פנים בטון חוץ APC) עד 3 מ"א, עפ"י פרט (כולל אספקת הצנרת, בקוטר 1½", מגולוון, דרג ב' עטוף APC), עד 3 מ"א, כולל ברז שליטה 2", מעברי קוטר, אספקת האביזרים והמגופים, ניתוק מערכת מדידה קיימת בשני מקומות וחיבור מערכת המדידה החדשה לקווים קיימים, לרבות העברת מד המים הקיים, בקוטר 1½" העבודה כוללת אספקת מגוף אלכסוני, אל חוזר, בקוטר 1½", הכולל מעבר מקוטר 2" לקוטר מד המים. המערכת תבוצע עפ"י הפרט.	57.01.0198
1,000.00	יח'	כנ"ל מערכת מדידה לבית, בקוטר 1½", מצנרת פוליאתילן, או פוליאתילן מצולב. המערכת תבוצע עפ"י הפרט.	57.01.0199
1,050.00	יח'	מערכת מדידה לבית, בקוטר 2" (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר 4"-2", ע.ד. 3.65, פנים בטון חוץ APC), עד 3 מ"א, עפ"י פרט (כולל אספקת הצנרת, בקוטר 2", מגולוון, דרג ב' עטוף APC), עד 3 מ"א, כולל ברז שליטה 2", מעברי קוטר, אספקת האביזרים והמגופים, ניתוק מערכת מדידה קיימת בשני מקומות וחיבור מערכת המדידה החדשה לקווים קיימים, לרבות העברת מד המים הקיים, בקוטר 2". העבודה כוללת אספקת מגוף אלכסוני, אל חוזר, בקוטר 2", הכולל מעבר מקוטר 2" לקוטר מד המים. המערכת תבוצע עפ"י הפרט.	57.01.0200
1,100.00	יח'	כנ"ל מערכת מדידה לבית, בקוטר 2", מצנרת פוליאתילן, או פוליאתילן מצולב. המערכת תבוצע עפ"י הפרט.	57.01.0201
		מערכת מדידה לבית, בקוטר 3"-6" כל אביזר שלא יסופק וילקח ממערכת מדידה קיימת ואו לא יבוצע כלל, יש להפחית לפי המחירון מפרק 03	
15,000.00	קומפ'	מערכת מדידה לבית, בקוטר 3" (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר 4"-3", ע.ד. 5/32, פנים בטון חוץ APC), עפ"י פרט (כולל אספקת הצנרת, בקוטר 3", עד 5 מ"א, כולל מעברי קוטר, אספקת האביזרים, קשתות, המגופים, קולט אבנים/מסנן, שסתומי אויר, מז"ח ניתוק מערכת מדידה קיימת בשלוש מקומות לפחות וחיבור מערכת המדידה החדשה לקווים קיימים, לרבות העברת מד המים הקיים, בקוטר 3". המערכת תבוצע בשלמות עפ"י הפרט.	57.01.0204
20,500.00	קומפ'	מערכת מדידה לבית, בקוטר 4" (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר 4" ע.ד. 5/32, פנים בטון חוץ APC), עד 3 מ"א, עפ"י פרט (כולל אספקת הצנרת, בקוטר 3", עד 3 מ"א, כולל מעברי קוטר, אספקת האביזרים, המגופים, קולט אבנים/מסנן, שסתומי אויר, מז"ח ניתוק מערכת מדידה קיימת בשלוש מקומות וחיבור מערכת המדידה החדשה, לרבות העברת מד המים הקיים, בקוטר 3". המערכת תבוצע עפ"י הפרט.	57.01.0205

15/04/2019
דף מס': 017

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 03 רשת מים-מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
26,000.00	קומפ'	מערכת מדידה לבית, בקוטר 6" (כולל אספקת קטע צינור, בקוטר 6" ע.ד. 5/32, פנים בטון חוץ APC), עד 3 מ"א, עפ"י פרט (כולל אספקת הצנרת, בקוטר 3", עד 3 מ"א, כולל מעברי קוטר, אספקת האביזרים, המגופים, קולט אבנים/מסנן, שסתומי אויר, מז"ח ניתוק מערכת מדידה קיימת בשלוש מקומות וחיבור מערכת המדידה החדשה, לרבות העברת מד המים הקיים, בקוטר 3". המערכת תבוצע עפ"י הפרט.	57.01.0206
520.00	יח'	עבור כל מערכת מדידה נוספת במערכת מדידה לבית, בקוטר 2" (כולל אספקת אביזרים, ספחים, מגוף ואל חוזר).	57.01.0222
430.00	יח'	עבור כל מערכת מדידה נוספת במערכת מדידה לבית, בקוטר 1½" (כולל אספקת אביזרים, ספחים, מגוף ואל חוזר).	57.01.0223
390.00	יח'	עבור כל מערכת מדידה נוספת במערכת מדידה לבית, בקוטר 1" (כולל אספקת אביזרים, ספחים, מגוף ואל חוזר).	57.01.0224
310.00	יח'	עבור כל מערכת מדידה נוספת במערכת מדידה לבית, בקוטר ¾" (כולל אספקת אביזרים, ספחים, מגוף ואל חוזר).	57.01.0226
600.00	יח'	אספקה והתקנת ארון, למערכת מדידה למדי מים, בקוטר 2"-¾" (ראה פרט).	57.01.0232
2,500.00	יח'	אספקה והתקנת ארון, למערכת מדידה למדי מים, בקוטר 4"-3" (ראה פרט).	57.01.0233
3,500.00	יח'	אספקה והתקנת ארון, למערכת מפחיתי לחץ, בקוטר 6"-3", כולל מנעול מסטר (ראה פרט).	57.01.0234
18,170.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז צר, ציר נרוסטה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', כדוגמאת "רפאל" או שווה ערך מאושר, ציפוי רילסן אפוקסי, כולל אוגן, מחבר מאוגן 2001, כולל מוטות עיגון, קשתות, זקף ריתוך, T ריתוך ואביזרי ריתוך, לפי פרט. עבור מגוף בעמדה עילית, תשולם תוספת של 35%, אשר יכלול את הצנרת, הקשתות, גושי עיגון, הארקה, שסתום אויר, כולל מגוף וצבע יסוד ועליון. עבור כל מגוף נוסף באותה עמדה עילית יתווסף למחיר המגוף תוספת של 15% נוספים עבור כל מגוף.	57.01.0235
11,410.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 14".	57.01.0236
8,990.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 12".	57.01.0237

15/04/2019
דף מס': 018

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 03 רשת מים-מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
6,770.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר "10.	57.01.0238
4,550.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר "8.	57.01.0239
3,940.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר "6.	57.01.0240
2,120.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר "4.	57.01.0241
1,500.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר "3.	57.01.0242
1,070.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר "2. תוספת עבור ציפוי אמייל, בגובה 5%.	57.01.0243
		אספקה והרכבת מגוף פרפר, כולל תמסורת, דוגמאת "רפאל" B3-AM או שווה ערך מאושר, ללחץ עבודה 16 אטמ', כולל הפסקת מים ניקוז, אוגן, מחבר מאוגן 2001, כולל מוטות עיגון, קשתות, זקף ריתוך, T ריתוך ואספקת יתר האביזרים, עפ"י פרט. עבור מגוף בעמדה עילית תשולם תוספת של 35%, אשר יכלול את הצנרת, הקשתות, גושי עיגון, הארקה, שסתום אויר, כולל מגוף וצבע יסוד ועליון. עבור כל מגוף נוסף באותה עמדה עילית יתווסף למחיר המגוף תוספת של 15% נוספים עבור כל מגוף.	
17,670.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף פרפר, בקוטר "20.	57.01.0247
15,040.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף פרפר, בקוטר "16.	57.01.0248
11,350.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף פרפר, בקוטר "14.	57.01.0251
6,360.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף פרפר, בקוטר "12.	57.01.0252
5,150.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף פרפר, בקוטר "10.	57.01.0253
4,040.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף פרפר, בקוטר "8.	57.01.0254
2,340.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף פרפר, בקוטר "6.	57.01.0255
1,520.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף פרפר, בקוטר "4.	57.01.0256
860.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף פרפר, בקוטר "3. עבור אספקה, התקנה והחלפה של מגוף אלכסוני, כולל פרוק מגוף קיים, הפסקת מים, ניקוז, אספקת כל האביזרים הנילווים וחידוש אספקת המים.	57.01.0257

15/04/2019
דף מס': 019

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 03 רשת מים-מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
100.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף אלכסוני, בקוטר "1/2" תוצרת "שגיב" או שווה ערך.	57.01.0258
110.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף אלכסוני, בקוטר "3/4" תוצרת "שגיב" או שווה ערך.	57.01.0259
170.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף אלכסוני, בקוטר "1" תוצרת "שגיב" או שווה ערך.	57.01.0260
290.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף אלכסוני, בקוטר "1½" תוצרת "שגיב" או שווה ערך.	57.01.0261
320.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף אלכסוני, בקוטר "2" תוצרת "שגיב" או שווה ערך.	57.01.0262
		עבור אספקה, התקנה והחלפה של ברז כדורי, כולל פרוק ברז קיים, הפסקת מים, ניקוז, אספקת כל האביזרים הנלווים וחידוש אספקת המים.	
80.00	יח'	אספקה והרכבת ברז כדורי, בקוטר "1/2" תוצרת "שגיב" או שווה ערך.	57.01.0263
100.00	יח'	אספקה והרכבת ברז כדורי, בקוטר "3/4" תוצרת "שגיב" או שווה ערך.	57.01.0264
140.00	יח'	אספקה והרכבת ברז כדורי, בקוטר "1" תוצרת "שגיב" או שווה ערך.	57.01.0265
250.00	יח'	אספקה והרכבת ברז כדורי, בקוטר "1½" תוצרת "שגיב" או שווה ערך.	57.01.0266
270.00	יח'	אספקה והרכבת ברז כדורי, בקוטר "2" תוצרת "שגיב" או שווה ערך.	57.01.0267
		עבור אספקה, התקנה והחלפה של ברז ישר, כולל פרוק מגוף קיים, הפסקת מים, ניקוז, אספקת כל האביזרים הנלווים וחידוש אספקת המים.	
140.00	יח'	עבור אספקה והתקנת מגוף ישר, בקוטר "3/4".	57.01.0268
200.00	יח'	עבור אספקה והתקנת מגוף ישר, בקוטר "1".	57.01.0269
310.00	יח'	עבור אספקה והתקנת מגוף ישר, בקוטר "1½".	57.01.0270
360.00	יח'	עבור אספקה והתקנת מגוף ישר, בקוטר "2".	57.01.0271

15/04/2019
דף מס': 020

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 03 רשת מים-מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		אספקה והרכבת מערכת הקטנת לחץ, בעמדה עילית, עפ"י הפרט, כולל מקטיני ללחץ, מגופי טריז כולל אוגן, מחברי אוגן 2001, כולל מוטות עיגון ואביזרי ריתוך בעמדה עילית, לפי פרט, כולל אספקה והתקנת שסתומי אויר.	
35,400.00	יח'	אספקה והרכבת מערכת הקטנת לחץ, בקוטר 8", בעמדה עילית, עפ"י פרט.	57.01.0272
31,150.00	יח'	אספקה והרכבת מערכת הקטנת לחץ, בקוטר 6", בעמדה עילית, עפ"י פרט.	57.01.0273
25,500.00	יח'	אספקה והרכבת מערכת הקטנת לחץ, בקוטר 4", בעמדה עילית, עפ"י פרט.	57.01.0274
22,650.00	יח'	אספקה והרכבת מערכת הקטנת לחץ, בקוטר 3", בעמדה עילית, עפ"י פרט.	57.01.0275
6,360.00	יח'	אספקה והתקנה / החלפת מז"ח, בקוטר 3", ע"י טכנאי מוסמך, כולל הוצאת דו"ח תקינות.	57.01.0277
8,400.00	יח'	אספקה והתקנה / החלפת מז"ח, בקוטר 4", ע"י טכנאי מוסמך, כולל הוצאת דו"ח תקינות.	57.01.0279
12,510.00	יח'	אספקה והתקנה / החלפת מז"ח, בקוטר 6", ע"י טכנאי מוסמך, כולל הוצאת דו"ח תקינות.	57.01.0281
		התחברות לקו קיים מפלדה, כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות, לרבות ניתוק קו קיים, במידת הצורך, ניקוז הקו, לרבות אספקת אביזרים, קשתות, זקף ריתוך ומעבירים. כל האביזרים יהיו סקדיול 40, עם ציפוי פנים בטון חרושתי, כולל ניתוק הקו הקיים. כולל כל עבודות העפר הנדרשות, לגילוי הקו והחזרת המצב לקדמותו	
2,120.00	יח'	התחברות לקו קיים, בקוטר 20"-24".	57.01.0282
1,950.00	יח'	התחברות לקו קיים, בקוטר 16"-14".	57.01.0283
850.00	יח'	התחברות לקו קיים, בקוטר 10"-12".	57.01.0284
730.00	יח'	התחברות לקו קיים, בקוטר 8"-6".	57.01.0285
520.00	יח'	התחברות לקו קיים, בקוטר 3"-4".	57.01.0286
270.00	יח'	התחברות לקו קיים, בקוטר 2".	57.01.0287

15/04/2019
 דף מס': 021

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
 מבנה 03 רשת מים-מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		●● אספקה והתקנת UFR או אלחוזרים ●● ההתקנה תכלול את כל השינויים וההתאמות הנדרשות.	
160.00	יח'	אספקה והתקנת UFR, בקוטר 3/4", מפליז.	57.01.0298
200.00	יח'	אספקה והתקנת UFR, בקוטר 1", מפליז.	57.01.0299
50.00	יח'	תוספת לאספקה והתקנת אל חוזר, קלפטה, בקוטר 3/4", מפליז.	57.01.0300
140.00	יח'	תוספת לאספקה והתקנת אל חוזר, קלפטה, בקוטר 1 1/2", מפליז.	57.01.0301
210.00	יח'	תוספת לאספקה והתקנת אל חוזר, קלפטה, בקוטר 2", מפליז.	57.01.0302
		אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך מפלדה B.S ו/או בכל תקן שהוא, כולל פרוק קיים, איתור וגילוי מגופים, אישור הפסקת מים, ניקוז, אספקת כל האביזרים הנלווים וחידוש אספקת המים. במקרה של הנחת קו, האביזרים הללו כלולים במחירי היחידה השונים.	
80.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 2".	57.01.0314
140.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 3".	57.01.0315
160.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 4".	57.01.0316
230.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 6".	57.01.0317
320.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 8".	57.01.0318
370.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 10".	57.01.0319
530.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 12".	57.01.0320
740.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 14".	57.01.0321
1,050.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך, בקוטר 16".	57.01.0322
90.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיוור, בקוטר 2".	57.01.0333
160.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיוור, בקוטר 3".	57.01.0334
180.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיוור, בקוטר 4".	57.01.0335
250.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיוור, בקוטר 6".	57.01.0336

15/04/2019
 דף מס': 022

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
 מבנה 03 רשת מים-מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
330.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיוור, בקוטר 8".	57.01.0337
400.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיוור, בקוטר 10".	57.01.0338
550.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיוור, בקוטר 12".	57.01.0339
790.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיוור, בקוטר 14".	57.01.0340
1,110.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת אוגן ריתוך עיוור, בקוטר 16".	57.01.0341
		•• ניתוקים ••	
		הניתוק כולל התקנת אוגן ואוגן עיוור.	
190.00	יח'	ניתוק קו מים, עד קוטר 2".	57.01.0345
280.00	יח'	ניתוק קו מים, מקוטר 3" עד קוטר 4".	57.01.0346
550.00	יח'	ניתוק קו מים, מקוטר 6" עד קוטר 8".	57.01.0347
820.00	יח'	ניתוק קו מים, מקוטר 10" עד קוטר 12".	57.01.0348
1,280.00	יח'	ניתוק קו מים, מקוטר 14" עד קוטר 16".	57.01.0349
1,550.00	יח'	ניתוק קו מים, מקוטר 18" עד קוטר 20".	57.01.0350
1,190.00	יח'	תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 450 מ"מ.	57.01.0389
1,070.00	יח'	תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 400 מ"מ.	57.01.0390
1,010.00	יח'	תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 355 מ"מ.	57.01.0392
950.00	יח'	תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 315 מ"מ.	57.01.0393
890.00	יח'	תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 280 מ"מ.	57.01.0394

15/04/2019
דף מס': 023

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 03 רשת מים-מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
830.00	יח'	תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 250 מ"מ.	57.01.0396
770.00	יח'	תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 225 מ"מ.	57.01.0397
720.00	יח'	תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 200 מ"מ.	57.01.0398
670.00	יח'	תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 160 מ"מ.	57.01.0399
660.00	יח'	תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 110 מ"מ.	57.01.0400
580.00	יח'	תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 90 מ"מ.	57.01.0401
410.00	יח'	תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, או אסבסט לקוטר 75 מ"מ.	57.01.0402
400.00	יח'	תוספת לחיבור, כולל אוגן במידת הצורך, לקו אל מתכתי, מסוג פקסגול, לאל מתכת ואו מאל מתכת למתכת, לקוטר 63 מ"מ.	57.01.0403
400.00	יח'	אספקה והתקנת מנעול הגנה להידרנט מסוג "כיפה אדומה" או שווה ערך כולל שני מפתחות.	57.01.0404
1,110.00	יח'	אספקה והרכבת ראש הידרנט, תוצרת "רפאל", או "הכוכב", בקוטר "3", או שווה ערך מאושר, על הקבלן לבצע את העבודה, כולל ריתוך הסתעפות, במידת הצורך.	57.01.0405
1,820.00	יח'	אספקה והרכבת ראש הידרנט, תוצרת "רפאל", או "הכוכב", בקוטר "2X3", על הקבלן לבצע את העבודה, כולל ריתוך הסתעפות, במידת הצורך.	57.01.0406

15/04/2019
דף מס': 024

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 03 רשת מים - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
3,130.00	יח'	אספקה והרכבת הידרנט, תוצרת "רפאל", או "הכוכב", בקוטר "3", או שווה ערך מאושר, כולל זקף חרושתי, בקוטר "4", עם מתקן שבירה, על הקבלן לבצע את העבודה, כולל ריתוך הסתעפות, במידת הצורך, לרבות אספקת כל האביזרים, הצנרת, יציקת גוש עיגון, כיפה אדומה תוצרת "ארם" (הקבלן יספק בקטע החפור, קטע צינור, בקוטר "4", פנים בטון וחופץ עטיפה חיצונית, עד 3.0 מ"א), או עפ"י פרט, הכולל שילוב של צנרת אל מתכתית.	57.01.0407
2,430.00	יח'	כנ"ל אך הידרנט, בקוטר "3", ללא מתקן שבירה.	57.01.0408
4,140.00	יח'	אספקה והרכבת הידרנט, תוצרת "רפאל", או "הכוכב", בקוטר "2X3", או שווה ערך, מאושר עם זקף חרושתי, מתקן שבירה, בקוטר "4", על הקבלן לבצע העב', כולל ריתוך הסתעפות, במידת הצורך, לרבות אספקת כל האביזרים, הצנרת, יציקת גוש עיגון, שתי כיפות אדומות תוצרת "ארם" הכל יעשה על פי הפרט המצ"ב (הקבלן יספק קטע צינור, בקוטר "4", עם פנים בטון וחופץ עטיפה חיצונית, בקטע החפור, סה"כ אורך צינור עד 3.0 מ"א), או עפ"י פרט, הכולל שילוב של צנרת אל מתכתית.	57.01.0409
3,440.00	יח'	כנ"ל אך, הידרנט, בקוטר "2X3", עם זקף חרושתי, ללא מתקן שבירה.	57.01.0410
6,570.00	יח'	אספקה והרכבת הידרנט, תוצרת "רפאל", או "הכוכב" או שווה ערך מאושר, בקוטר "2X3", עם זקף חרושתי, כולל מתקן שבירה, בקוטר "6", על הקבלן לבצע את עבודה, כולל ריתוך הסתעפות, במידת הצורך, לרבות אספקת כל האביזרים, הצנרת, יציקת גוש עיגון, שתי כיפות אדומות תוצרת "ארם" הכל יעשה על פי הפרט המצ"ב (הקבלן יספק קטע צינור, בקוטר "6", עם פנים בטון וחופץ עטיפה חיצונית, בקטע החפור, סה"כ אורך צינור עד 3.0 מ"א), או עפ"י פרט, הכולל שילוב של צנרת אל מתכתית.	57.01.0411
5,860.00	יח'	אספקה והרכבת הידרנט, תוצרת "רפאל", או "הכוכב" או שווה ערך מאושר, בקוטר "2X3", עם זקף חרושתי, ללא מתקן שבירה, בקוטר "6", על הקבלן לבצע העב', כולל ריתוך הסתעפות, במידת הצורך, לרבות אספקת כל האביזרים, הצנרת, יציקת גוש עיגון, הכל יעשה על פי הפרט המצ"ב (הקבלן יספק קטע צינור, בקוטר "6", עם פנים בטון וחופץ עטיפה חיצונית, בקטע החפור, סה"כ אורך צינור עד 3.0 מ"א), או עפ"י פרט, הכולל שילוב של צנרת אל מתכתית.	57.01.0412
650.00	יח'	אספקה והתקנת מתקן שבירה בלבד לכל קוטר הידרנט	57.01.0413
1,200.00	יח'	העתקת הידרנט קיים מכל סוג שהוא ובכל קוטר, כולל חפירה/חציבה והתקנה במקום החדש והשלמת אביזרים ככל שיידרש והחזרת השטח לקדמותו	57.01.0414

15/04/2019
דף מס': 025

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 03 רשת מים-מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
2,120.00	יח'	אספקה והתקנת שסתום אויר, בקוטר "2, D-50-C, תוצרת "ארי" או שווה ערך מאושר, מגוף אלכסוני ויתר האביזרים, עפ"י הפרט.	57.01.0415
1,720.00	יח'	אספקה והתקנת שסתום אויר, בקוטר "2, ברק ממוגן-D-40, תוצרת "ארי" או שווה ערך מאושר, מגוף אלכסוני ויתר האביזרים, עפ"י הפרט.	57.01.0416
2,830.00	יח'	אספקה והתקנת שסתום אויר, בקוטר "3, ברק ממוגן-D-40, תוצרת "ארי" או שווה ערך מאושר, מגוף טריז ויתר האביזרים, עפ"י הפרט.	57.01.0417
1,820.00	יח'	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר למים, בקוטר "2, תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.	57.01.0418
2,830.00	יח'	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר למים, בקוטר "3, תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.	57.01.0419
3,440.00	יח'	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר למים, בקוטר "4, תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.	57.01.0420
6,060.00	יח'	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר למים, בקוטר "6, תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.	57.01.0421
7,980.00	יח'	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר למים, בקוטר "8, תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.	57.01.0422
2,430.00	יח'	אספקה והתקנת קולט אבנים, תוצרת "ברמד", או "דורות", או שווה ערך מאושר, כולל פירוק קיים, איתור וגילוי מגופים, אישור הפסקת מים, אספקת כל האביזרים הנלווים וחיידוש אספקת המים.	57.01.0424

15/04/2019
דף מס': 026

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 03 רשת מים-מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
2,830.00	יח'	אספקה והתקנת קולט אבנים, בקוטר "4, תוצרת "ברמד", או "דורות", או שווה ערך מאושר.	57.01.0425
3,340.00	יח'	אספקה והתקנת קולט אבנים, בקוטר "6, תוצרת "ברמד", או "דורות", או שווה ערך מאושר.	57.01.0426
4,140.00	יח'	אספקה והתקנת קולט אבנים, בקוטר "8, תוצרת "ברמד", או "דורות", או שווה ערך מאושר.	57.01.0427
4,970.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת מלכודת אבנים, בקוטר "10.	57.01.0428
2,710.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת פורק, בקוטר "2, דגם F73Q, או שווה ערך מאושר.	57.01.0429
2,680.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת מקטין לחץ תעשיתי, רגולטיבי, 720-VFIT-PN16, תוצרת "ברמד" או שווה ערך מאושר, כולל פרוק קיים, איתור וגילוי מגופים, אישור הפסקת מים, ניקוז, אספקת כל האביזרים הנלווים וחידוש אספקת המים. עבור מערכת בעמדה עילית יתווסף 35% למחיר היחידה.	57.01.0431
5,570.00	יח'	אספקה, התקנה/החלפת מקטין לחץ, בקוטר "2.	57.01.0432
6,480.00	יח'	אספקה, התקנה/החלפת מקטין לחץ, בקוטר "3.	57.01.0433
7,240.00	יח'	אספקה, התקנה/החלפת מקטין לחץ, בקוטר "4.	57.01.0434
9,520.00	יח'	אספקה, התקנה/החלפת מקטין לחץ, בקוטר "6.	57.01.0435
11,060.00	יח'	אספקה, התקנה/החלפת מקטין לחץ, בקוטר "8.	57.01.0436
230.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת מנומטר - מד לחץ, BAR 0-16, בקוטר "2"-1/2", כולל פרוק, איתור וגילוי מגופים, אישור הפסקת מים, ניקוז, אספקת כל האביזרים, כולל ברז מחט ויתר האביזרים הנלווים וחידוש אספקת המים.	57.01.0437
180.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת מנומטר - מד לחץ, BAR 0-10, בקוטר "2"-1/2", כולל פרוק, הפסקת מים, ניקוז, אספקת כל האביזרים, כולל ברז מחט ויתר האביזרים הנלווים וחידוש אספקת המים.	57.01.0438
		כל מכסי ב.ב. יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.	

15/04/2019
 דף מס': 027

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
 מבנה 03 רשת מים - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
940.00	יח'	אספקה, התקנה והנחת שוחה טרומית, כולל תקרה ומכסה בקוטר 50 ס"מ, לשוחת מים, בקוטר 60 ס"מ, למשקל בינוני "12.5 טון", עד עומק 1.25 מ' כולל שלבי ירידה, מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור.	57.01.0444
1,280.00	יח'	אספקה, התקנה והנחת שוחה טרומית, כולל תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לשוחת מים, בקוטר 80 ס"מ, למשקל בינוני "12.5 טון", עד עומק 1.5 מ' כולל שלבי ירידה, מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור.	57.01.0445
1,530.00	יח'	אספקה, התקנה והנחת שוחה טרומית, כולל תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לשוחת מים, בקוטר 100 ס"מ, למשקל בינוני "12.5 טון", עד עומק 1.5 מ' כולל שלבי ירידה, אספקת מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור.	57.01.0446
2,030.00	יח'	אספקה, התקנה והנחת שוחה טרומית, כולל תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לשוחת מים, בקוטר 125 ס"מ, למשקל בינוני "12.5 טון", עד עומק 2.0 מ' כולל שלבי ירידה, אספקת מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור.	57.01.0447
2,550.00	יח'	אספקה, התקנה והנחת שוחה טרומית, כולל תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לשוחת מים, בקוטר 150 ס"מ, למשקל בינוני "12.5 טון", עד עומק 2.0 מ' כולל שלבי ירידה, אספקת מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור.	57.01.0448
940.00	יח'	אספקה והתקנת שוחה טרומית מרובעת, מבטון טרומי או יצוק באתר, במידות 60/60, בעומק עד 1.00 מ', כולל תקרה ומכסה לשוחת מים, למשקל בינוני "12.5 טון", מב.ב, בקוטר 50 ס"מ, למשקל בינוני, כולל מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור.	57.01.0450
1,190.00	יח'	אספקה והתקנת שוחה טרומית מרובעת, מבטון טרומי או יצוק באתר, במידות 80/80, בעומק עד 1.25 מ', כולל תקרה ומכסה לשוחת מים, למשקל בינוני "12.5 טון", מב.ב, בקוטר 50 ס"מ, למשקל בינוני ושלבי ירידה, כולל מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור.	57.01.0451
1,780.00	יח'	אספקה והתקנת שוחה טרומית מרובעת, מבטון טרומי או יצוק באתר, במידות 100/100, בעומק עד 1.5 מ', כולל תקרה ומכסה לשוחת מים, למשקל בינוני "12.5 טון", מב.ב, בקוטר 60 ס"מ, למשקל בינוני ושלבי ירידה, כולל מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור.	57.01.0452

15/04/2019
דף מס': 028

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 03 רשת מים - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
2,200.00	יח'	אספקה והתקנת שוחה טרומית מלבנית, מבטון טרומי או יצוק באתר, במידות 120/80, בעומק עד 1.5 מ', כולל תקרה ומכסה לשוחת מים, למשקל בינוני "12.5 טון", מיצקת ברזל, בקוטר 60 ס"מ, למשקל בינוני ושלבי ירידה, כולל מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור.	57.01.0453
2,460.00	יח'	אספקה והתקנת שוחה טרומית מלבנית, מבטון טרומי או יצוק באתר, במידות 120/100, בעומק עד 1.5 מ', כולל תקרה ומכסה לשוחת מים, למשקל בינוני "12.5 טון", מיצקת ברזל, בקוטר 60 ס"מ, למשקל בינוני ושלבי ירידה, כולל מצע חצץ, עד מחצית קוטר הצינור.	57.01.0454
200.00	יח'	תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה לשוחת מים, בקוטר 50-60 ס"מ, ב.ב. כבד "40 טון", במקום בינוני "12.5 טון".	57.01.0455
220.00	יח'	תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה לשוחת מים, בקוטר 80 ס"מ, ב.ב. כבד "40 טון", במקום בינוני "12.5 טון".	57.01.0456
250.00	יח'	תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה לשוחת מים, בקוטר 100 ס"מ, ב.ב. כבד "40 טון", במקום בינוני "12.5 טון".	57.01.0457
310.00	יח'	תוספת עבור אספקה והנחת תקרה ומכסה לשוחת מים, בקוטר 125 ס"מ, ב.ב. כבד "40 טון", במקום בינוני "12.5 טון".	57.01.0458
130.00	יח'	תוספת למחיר עבור מכסה (פקק) יצקת ברזל למשקל בינוני, מכל מין שהוא, בקוטר 50 ס"מ, או מרובע עם סמל התאגיד במקום מכסה בטון למשקל בינוני	57.01.0460
170.00	יח'	תוספת למחיר עבור מכסה (פקק) יצקת ברזל, למשקל כבד, מכל מין שהוא, בקוטר 50 ס"מ, או מרובע, עם סמל התאגיד, במקום מכסה בטון למשקל בינוני.	57.01.0461
180.00	יח'	תוספת למחיר עבור מכסה (פקק) יצקת ברזל, למשקל בינוני, מכל מין שהוא, בקוטר 60 ס"מ, או מרובע, עם סמל התאגיד, במקום מכסה מבטון למשקל בינוני.	57.01.0462
210.00	יח'	תוספת למחיר עבור מכסה (פקק) יצקת ברזל, למשקל כבד, מכל מין שהוא, בקוטר 60 ס"מ, או מרובע, עם סמל התאגיד, במקום מכסה בטון למשקל בינוני.	57.01.0463
390.00	קומפ'	מאריך קומפלט למגוף, עד 1.5 מטר, לכל מגוף, בכל קוטר.	57.01.0468
260.00	קומפ'	תוספת למאריך קומפלט למגוף, עבור כל מטר נוסף לכל מגוף, בכל קוטר.	57.01.0469

15/04/2019
דף מס': 029

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 03 רשת מים-מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
390.00	יח'	אספקה והתקנת עמוד סימון, בקוטר "3/4", לקווי מים, מפלדה מגולוונת, בעל צבע עליון כחול לבן, כולל יסוד בטון ושלט כיתוב וסימון.	57.01.0514
27,060.00	קומפ'	שסתום בריכה "10", תוצרת ברמד או שווה ערך מאושר, כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות, כולל אספקה והתקנת שרוול, בקוטר "10", באורך כולל של 4 מ"א והתקנת ארון כולל מנעול רתק ואיטום סביב הבריכה (ראה פרט טכני מצורף).	57.01.3044
תת פרק 57.03 מערכות הארקה.			
20.00	מטר	אספקה של מוליך נחושת חשוף, שזור, בחתך 50 מ"מ, להנחה בחפירה או להשחלה בשרוול.	57.03.0010
10.00	מטר	אספקה של מוליך נחושת חשוף, שזור, בחתך 35 מ"מ, להנחה בחפירה או להשחלה בשרוול.	57.03.0020
20.00	מטר	הנחה של מוליך נחושת, המפורט בסעיף 57.03.010, בתעלה חפורה, עבור צינור מים חדש, בהתאם לפרט בתכניות, כולל ריפוד חול, מחיצת הפרדה, ריפוד בחול, כיסוי בשכבות, מילוי, כולל סרט סימון תקני, הכל מושלם.	57.03.0030
30.00	מטר	הנחה של מוליך נחושת, המפורט בסעיף 57.03.020, בתעלה חפורה, עבור צינור מים חדש, בהתאם לפרט בתכניות, כולל ריפוד חול, מחיצת הפרדה, ריפוד בחול, כיסוי בשכבות, מילוי, כולל סרט סימון תקני, הכל מושלם.	57.03.0040
60.00	יח'	ביצוע הסתעפות, בין מוליך 50 מ"מ ראשי ומוליך 35 מ"מ, באמצעות חיבור ע"י ריתוך, בשיטת קדוולד, לפי פרט בתוכנית פרטים.	57.03.0050
150.00	יח'	חיבור מוליך הארקה, בחתך 35 מ"מ, לצינור מים, בכניסה לבנין, באמצעות שלה כבדה מגולוונת, בקוטר הצינור הקיים, חיבור המוליך אליה באמצעות נעלי כבל, שרוול מגן פלסטי מהחיבור, עד לעומק 40 ס"מ באדמה, הכל מושלם, לפי פרט בתוכנית פרטים.	57.03.0060
150.00	יח'	תוספת לסעיף לעיל, עבור שרוול מגן מצינור פלדה מגולוון, בקוטר מתאים, במקום שרוול מגן פלסטי.	57.03.0070
670.00	יח'	אלקטרודה הארקה, מנחושת מצופה בפלדה, בקוטר 19 מ"מ, באורך 4 מ', מוחדרת אנכית לקרקע, כולל שוחת ביקורת עם מכסה עבורה, ממולאת חצץ וכן קטע מוליך הארקה, בחתך 35 מ"מ, מחובר לאלקטרודה עד צינור המים (עבור חיבור לצינור בקצה השני ישולם בנפרד).	57.03.0080

15/04/2019
דף מס': 030

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 03 רשת מים - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
80.00	יח'	הארקה למערכת מדידה מ"3/4 עד 2"	57.03.0090
250.00	יח'	הארקה למערכת מדידה מ"3 ומעלה	57.03.0100

מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		<p>פרק 00 הערה.</p> <p>תת פרק 00.01 הערות לכל סעיפי המבנה •••</p> <p>••• תיקוני אספלט, תיקוני ריצופים ועבודות גלעות, אינם כלולים במחירי היחידה השונים. •••</p> <p>••• המילוי החוזר יהיה, אך ורק, בחול "דיונות" וזאת ללא כל תוספת תשלום, במלוא החתך, עד תחתית מסעת הכביש ••• המילוי החוזר יהיה, אך ורק, בחול "דיונות" וזאת ללא כל תוספת תשלום, במלוא החתך, עד תחתית מסעת הכביש ••• בהנחה ויידרש החלפה ב-CLSM תקוזז עלות החול מהמחיר הכולל.</p> <p>במקומות בהם עובר הקו בשטח פתוח יופחת סעיף מילוי החול לפי המחירון ויוחזר מילוי בקרקע מקומית ברחוב פתיחה מאושר בלבד.</p> <p>••• במידה והעבודה מבוצעת בשטח פתוח, שדה ו/או חצר, יופחתו 10% ממחירי היחידה. •••</p> <p>••• חפירה וחציבה לקווי ביוב בכל סוגי הקרקע לפי פרט סטנדרטי. החפירה כוללת, גישוש, גידור, תימוך, דיפון, חיתוך אספלטים בדיסק, כולל פרוק אספלטים וריצוף, מכל סוג שהוא, שימוש בכלי כבד ובמקומות מסוימים בידיים בלבד, שבירת כל המכשולים, הנמצאים מעל ומתחת לקרקע, כולל קירות, משטחים, קורות, קירות תומכים, קירות אבן, סלעיות וכו' ותיקונם בחזרה, כולל פירוק אבני שפה והרכבתם. הרחבת חפירה לתאי בקרה, הרחקת עודפי חפירה וערימות, לאתר שפיכה מאושר. המילוי החוזר יהיה בחול "דיונות" ומצעים וזאת ללא כל תוספת תשלום, במלוא החתך, עד תחתית מסעת הכביש. הסדרת מעבר להולכי רגל. חפירת תעלות בחציית כביש, תבוצע בשעות שתקבע המשטרה וגורמים אחרים. הקבלן יהיה אחראי יחידי, לכל נזק שיגרם לצד שלישי, כתוצאה מעבודה זו. לא תשולם תוספת כתוצאה משינוי תוואי.</p>	

15/04/2019
 דף מס': 031

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
 מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		<p>על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים, הוצאת רשיונות לפי הצורך, הכנת מפת הסדרי תנועה ע"י מהנדס מטעמו, עמידה בדרישות הרשויות, משטרה, עירייה ותאגיד, העסקת מכוונים ושוטרים בשכר (לפי פרק 70 בהפחתת 50% ממחיר היחידה) והצבת כל ציוד הבטיחות הנדרש, מכל סוג שהוא, ביום ובלילה, בהתאם להנחיות.</p> <p>בנוסף, על הקבלן, לכלול במחירי היח' השונים, את העלות עבור צילום פנימי של קו הביוב החדש, לאחר ביצוע, מקוטר 110 מ"מ ומעלה, כולל הפקת דו"ח ותקליטור, בהתאם למפרט הטכני.</p> <p>בכל מקום בו יונח קו הביוב בתוואי, שביל, כביש, מדרכה, דרך, יתקבל תשלום נוסף בנפרד במסגרת סעיף אספקת מצעים והידוק בשכבות של 20 ס"מ מעל עטיפת החול מסביב לצינור ועד רום תחתית מבנה הכביש לא כולל שיחזור שכבות מבנה הכביש עד גובה תחתית האספלט/הריצוף (מחיר המצעים עבור רוחב פתיחה מאושר) עבור הפינוי הנוסף של החומר המקומי לא ישולם בנפרד ויש לכלול את ההעמסה והפינוי במחירי היחידה השונים.</p> <p>על הקבלן לכלול במחירי הצעתו את ביצוע מדידת איז מד של כלל העבודות המבוצעות לאורך התוואי לרבות עבודות הפיתוח, העבודה כוללת מדידה וסימון לפני ביצוע, במהלך הביצוע ובסוף העבודה, כולל הגשת 3 סטים צבעוניים והעברת מדיה מגנטית. השרטוט יבוצע כך שניתן יהיה לקלוט את המפות במערכת ה-GIS וקבלת אישור ממונה GIS.</p> <p>במקומות בהם יידרש הקבלן לעבודת במי תהום יתווספו לכל מחירי היחידה תוספת של 20 אחוז, לסעיפים הרלוונטים לעבודות, התוספת תינתן באישור המפקח בלבד ובתנאי שהוכח שהיו מי תהום וכי נעשו עבודות להרחקתם.</p>	
		<p><u>פרק 57 פרוייקטים לביצוע קווי ביוב.</u></p> <p><u>תת פרק 57.02 תאי בקרה כולל חיבורים / הכנות מגרשים - עבודות משלימות.</u></p> <p>על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים את כל העלויות, לפינוי בטונדות ואו כל מכשול אחר והחזרת המצב לקדמותו. .</p>	
1,000.00	יח'	תוספת למחיר הנחת שוחה עבור התקנת שוחה על קו ביוב קיים בעומק עד 3.25 מ'.	57.02.0007
430.00	יח'	כנ"ל, תוספת עבור כל 0.50 מ' נוספים.	57.02.0008

15/04/2019
דף מס': 032

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
550.00	יח'	תוספת למחיר הנחת שוחה, עבור התקנת שוחה, במקום שוחה קיימת, כולל פרוק השוחה הקיימת וסילוק הפסולת הכל בשלמות.	57.02.0009
810.00	יח'	התחברות לשוחת ביקורת קיימת, פעילה, בקטרים ובעומקים שונים, כולל כל אמצעי הזהירות הדרושים, חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, החזרת מצב השטח לקדמותו קומפלט, טיפול בזרימה קיימת, הטיית השפכים, יציקת מתעל חדש, סתימת צינורות מבוטלים, בבטון ב-20, קידוח בדופן השוחה והתקנת מחבר שוחה F-910, תוצרת אקרשטיין או שווה ערך מאושר, בקוטר עד 160 מ"מ.	57.02.0014
1,220.00	יח'	התחברות לשוחת ביקורת קיימת פעילה, בקטרים ובעומקים שונים, כולל כל אמצעי הזהירות הדרושים, חפירה בצמוד לשוחה קיימת, החזרת מצב השטח לקדמותו קומפלט, טיפול בזרימה קיימת, הטיית השפכים, יציקת מתעל חדש, סתימת צינורות מבוטלים, בבטון ב-20, חיצוב בדופן השוחה, התקנת אטם מתנפח מתאים לשפכים ויציקת בטון מהיר התקשות, בפתח במעבר צינור, מעל קוטר 160 מ"מ ועד קוטר 250 מ"מ.	57.02.0015
2,020.00	יח'	התחברות לשוחת ביקורת קיימת פעילה, בקטרים ובעומקים שונים, כולל כל אמצעי הזהירות הדרושים, החזרת מצב השטח לקדמותו קומפלט, טיפול בזרימה קיימת, יציקת מתעל חדש, סתימת צינורות מבוטלים, בבטון ב-20, חיצוב בדופן השוחה, התקנת אטם מתנפח מתאים לשפכים ויציקת בטון מהיר התקשות, בפתח במעבר צינור, בקוטר מעל 250 מ"מ בדופן השוחה לפי פרט.	57.02.0016
890.00	יח'	ביטול תא ביקורת, מבטון יצוק באתר או בטון טרום, במידות עד 80/80 ס"מ, או קוטר 80 ס"מ בכל עומק. המחיר כולל עבודות העפר הדרושות, שאיבת נזלים, פרוק כביש ומדרכה, פרוק שוחה, בכל עומק, סתימת התחברויות קיימות, מילוי חוזר מבוקר ומהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו, פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה.	57.02.0018
1,120.00	יח'	ביטול תא ביקורת, מבטון יצוק באתר או בטון טרום, במידות עד 100/100 ס"מ, או קוטר 100 ס"מ בכל עומק. המחיר כולל עבודות העפר הדרושות, שאיבת נזלים, פרוק כביש ומדרכה, פרוק שוחה, בכל עומק, סתימת התחברויות קיימות, מילוי חוזר מבוקר ומהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו, פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה.	57.02.0019

15/04/2019
דף מס': 033

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,350.00	יח'	ביטול תא ביוב, בור סופג או בור רקב, מבטון יצוק באתר או בטון טרום, במידות עד 150/150 ס"מ או קוטר 150 ס"מ, בכל עומק, המחיר כולל עבודות העפר הדרושות, שאיבת נזלים, פרוק כביש ומדרכה, פרוק שוחה בכל עומק, סתימת התחברויות קיימות, מילוי חוזר מבוקר ומהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו, פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה.	57.02.0020
1,780.00	יח'	ביטול תא ביוב, בור סופג או בור רקב מבטון יצוק באתר או בטון טרום, במידות עד 300/300 ס"מ או קוטר 3.0 מ', בכל עומק, המחיר כולל עבודות העפר הדרושות, שאיבת נזלים, פרוק כביש ומדרכה, פרוק שוחה בכל עומק, סתימת התחברויות קיימות, מילוי חוזר מבוקר ומהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו, פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי משרד לאיכות הסביבה.	57.02.0021
1,080.00	יח'	תוספת עבור פרוק בור רקב או בור סופג קיים והתקנת שוחת בקרה חדשה במקומה (תוספת למחיר התקנת השוחה), כולל התחברות לצנרת קיימת וכל העבודות כנדרש.	57.02.0023
5,020.00	יח'	אספקה והתקנת תא השקטה, לפי פרט, מחוליות טרומיות, בקוטר 125 ס"מ, כולל תקרה ומכסה, בקוטר 60 ס"מ, כבד (לעומס כבד) מיצקת ברזל עם סמל ושם התאגיד ויעוד המכסה לביוב בעומק עד 2.25 מ'.	57.02.0025
5,840.00	יח'	אספקה והתקנת תא השקטה, לפי פרט, מחוליות טרומיות, בקוטר 150 ס"מ, כולל תקרה ומכסה, בקוטר 60 ס"מ, כבד (לעומס כבד) מיצקת ברזל עם סמל ושם התאגיד, ויעוד המכסה לביוב בעומק עד 2.25 מ'.	57.02.0026
390.00	יח'	איטום שוחת ביוב קיימת, שנמצאה לא אטומה, ע"י שימוש בחומרי איטום, עפ"י המלצות היצרנים ובדיקה איטום חוזרת, עד להשגת אטימות משולמת בשוחה.	57.02.0027
310.00	יח'	תיקון בטון פגום, טיוח ואיטום של שוחת קיימת, כולל סתימת מרווח בין תקרת שוחה קיימת לחוליה עליונה, בבטון.	57.02.0028
600.00	יח'	החלפת חוליה טרומית קיימת, בכל קוטר ובכל עומק, בשוחת ביוב קיימת בחוליה חדשה בקוטר זהה, כולל כל העבודות הנדרשות להשלמת העבודה.	57.02.0029
810.00	מטר	תוספת לתא בקרה מבטון, עבור סולם פיברגלס, עם כלוב הגנה לכל מ"א שוחה.	57.02.0030
70.00	יח'	החלפת שלבי ירידה קיימים ממתכת, בשלבים פלסטיים, עם ליבת פלדה.	57.02.0031

15/04/2019
דף מס': 034

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
70.00	יח'	הוספת שלבי ירידה פלסטיים, עם ליבת פלדה.	57.02.0032
330.00	יח'	אספקה והתקנת מחבר שוחה, דגם "איטוטיב" או "פורשדה" או שווה ערך מאושר, בכל קוטר, בתא קיים.	57.02.0033
330.00	יח'	ביצוע הכנה בתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לחיבור קו ביוב בעתיד.	57.02.0034
550.00	יח'	התקנה / החלפה ואספקה של תקרה / מכסה, לעומס בינוני, בתא בקרה, בכל קוטר ובכל עומק.	57.02.0035
650.00	יח'	התקנה / החלפה ואספקה של תקרה / מכסה, לעומס כבד, בתא בקרה, בכל קוטר ובכל עומק.	57.02.0036
550.00	יח'	פירוק "בנציק" קיים פגום ובנייתו מחדש, לשוחות עד קוטר 1.25 מ'	57.02.0037
710.00	יח'	פירוק "בנציק" קיים פגום ובנייתו מחדש, לשוחות עד קוטר 1.50 מ'	57.02.0038
1,110.00	יח'	יציקת תחתית חדשה, לשוחה קיימת עד קוטר 1.00 מ'. כולל הכנת בנציק, כולל ניקיון פנימי.	57.02.0039
1,320.00	יח'	יציקת תחתית חדשה, לשוחה קיימת עד קוטר 1.50 מ'. כולל הכנת בנציק, כולל ניקיון פנימי.	57.02.0040
		עד קוטר 16" מחיר המחברים והדרסרים כלולים במחיר השוחה.	
880.00	יח'	אספקה והתקנת מחבר שוחה דגם "איטוטיב" או "פורשדה" או שווה ערך מאושר, בקוטר 18".	57.02.0051
940.00	יח'	אספקה והתקנת מחבר שוחה דגם "איטוטיב" או "פורשדה" או שווה ערך מאושר, בקוטר 20".	57.02.0052
		עד קוטר 16" כלול במחיר אספקה והתקנת המגוף.	
1,530.00	יח'	דרסר התפשטות (ארוך), בקוטר 18", על צינור פלדה גלוי.	57.02.0054
620.00	יח'	אספקה והתקנת פתח ביקורת, בקוטר 6", על צינור גלוי מפלדה, לרבות מסעף אוגן ואוגן עיוור, בקוטר 6" ושרשרת, הכל לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0056
840.00	יח'	אספקה והתקנת פתח ביקורת, בקוטר 8", על צינור גלוי מפלדה, לרבות מסעף אוגן ואוגן עיוור, בקוטר 8" ושרשרת, הכל לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0057

15/04/2019
דף מס': 035

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
990.00	יח'	אספקה והתקנת פתח ביקורת, בקוטר 10", על צינור גלוי מפלדה, לרבות מסעף אוגן ואוגן עיוור, בקוטר 10" ושרשרת, הכל לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0058
1,230.00	יח'	אספקה והתקנת פתח ביקורת, בקוטר 12", על צינור גלוי מפלדה, לרבות מסעף אוגן ואוגן עיוור, בקוטר 12" ושרשרת, הכל לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0059
470.00	יח'	אספקה והתקנת עמוד סימון/הגנה, בקוטר 3"/4", לקווי ביוב, מפלדה מגולוונת, בעל צבע עליון כחול לבן, כולל יסוד בטון ושלט כיתוב וסימון. * צנרת P.V.C, בחיבורי ניפלים *	57.02.0060
1,050.00	יח'	הכנה לחיבור בעתיד, בקוטר 160/110, בכל עומק. לרבות 5 מ"א צינור עם סתימה זמנית של קצה צינור וחיבור לשוחה קיימת עם עמוד סימון.	57.02.0063
1,300.00	יח'	הכנה לחיבור בעתיד, בקוטר 200, בכל עומק. לרבות 5 מ"א צינור עם סתימה זמנית של קצה צינור וחיבור לשוחה קיימת עם עמוד סימון.	57.02.0064
680.00	יח'	בכל מקום בו הוגדר מפל חיצוני, מחירי היחידה מתיחסים גם למפל גלוי חיצוני בקיר/ בנישא מפלדה או מפוליטאלן לפי פרט סטנדרטי. מפל חיצוני, בקוטר 8"-6", עם עטיפת בטון, בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0065
870.00	יח'	מפל חיצוני, בקוטר 8"-6", עם עטיפת בטון, בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0066
800.00	יח'	מפל חיצוני, בקוטר 12"-10", עם עטיפת בטון, בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0067
1,010.00	יח'	מפל חיצוני, בקוטר 12"-10", עם עטיפת בטון, בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0068
1,210.00	יח'	מפל חיצוני בקוטר 12"-10", עם עטיפת בטון בעומק מ-3 מ', עד 4.5 מ', לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0069
960.00	יח'	מפל חיצוני, בקוטר 16"-14", עם עטיפת בטון, בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0070
1,220.00	יח'	מפל חיצוני, בקוטר 16"-14", עם עטיפת בטון, בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0071

15/04/2019
דף מס': 036

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,480.00	יח'	מפל חיצוני, בקוטר "16"-14", עם עטיפת בטון, בעומק מ-3 מ', עד 4.5 מ', לפי פרט סטנדרטי.	57.02.0072
550.00	יח'	מפל פנימי, בקוטר "8"-6", בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי רק באישור המזמין מראש.	57.02.0074
660.00	יח'	מפל פנימי, בקוטר "8"-6", בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי רק באישור המזמין מראש.	57.02.0075
660.00	יח'	מפל פנימי, בקוטר "12"-10", בעומק עד 2 מ', לפי פרט סטנדרטי רק באישור המזמין מראש.	57.02.0076
800.00	יח'	מפל פנימי, בקוטר "12"-10", בעומק מ-2.01 מ', עד 3 מ', לפי פרט סטנדרטי רק באישור המזמין מראש.	57.02.0077
1,000.00	יח'	מפל פנימי בקוטר "12"-10", בעומק מ-3 מ', עד 4.5 מ', לפי פרט סטנדרטי רק באישור המזמין מראש.	57.02.0078
460.00	יח'	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 50 ס"מ, עד לגובה של 10 ס"מ.	57.02.0080
510.00	יח'	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 50 ס"מ, עד לגובה של 15 ס"מ.	57.02.0081
610.00	יח'	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 50 ס"מ, עד לגובה של 20 ס"מ.	57.02.0082
560.00	יח'	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 60 ס"מ, עד לגובה של 10 ס"מ.	57.02.0083
590.00	יח'	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 60 ס"מ, עד לגובה של 15 ס"מ.	57.02.0084
660.00	יח'	אספקה והתקנת יחידות רכיבים של "מתאמי אביב", לייצוב והגבהת מכסה עגול, בקוטר 60 ס"מ, עד לגובה של 20 ס"מ.	57.02.0085
1,870.00	יח'	אספקה והתקנת אל חוזר לביוב דגם דלמר בקוטר 110 מ"מ.	57.02.0086
2,530.00	יח'	אספקה והתקנת אל חוזר לביוב דגם דלמר בקוטר 160 מ"מ.	57.02.0087
2,750.00	יח'	אספקה והתקנת אל חוזר לביוב דגם דלמר בקוטר 200 מ"מ.	57.02.0088

15/04/2019
דף מס': 037

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		אספקה והרכבת מגוף טריז צר לביוב, ציר נרוסטה, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לעבודה בביוב, כדוגמאת "רפאל" או שווה ערך מאושר, ציפוי אמאייל אפוקסי, כולל אוגן, מחבר מאוגן 2001, כולל מוטות עיגון, קשתות, זקף ריתוך, T ריתוך ואביזרי ריתוך, לפי פרט.	
19,080.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 16".	57.02.0240
11,990.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 14".	57.02.0241
9,440.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 12".	57.02.0242
7,100.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 10".	57.02.0243
4,780.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 8".	57.02.0244
4,140.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 6".	57.02.0245
2,240.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 4".	57.02.0246
1,180.00	יח'	אספקה והרכבת מגוף טריז, בקוטר 3".	57.02.0247
1,910.00	יח'	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לביוב, בקוטר 2", תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.	57.02.0322
2,970.00	יח'	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לביוב, בקוטר 3", תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.	57.02.0323
3,610.00	יח'	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לביוב, בקוטר 4", תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.	57.02.0324
6,360.00	יח'	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לביוב, בקוטר 6", תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.	57.02.0325

15/04/2019
דף מס': 038

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
8,380.00	יח'	אספקה והתקנת שסתום אל חוזר לביוב, בקוטר "8", תוצרת "ארי" דגם NR-040, או תוצרת "הכוכב" דגם 604, או שווה ערך מאושר, כולל אוגנים, אוגנים נגדיים, ברגים, אטמים ויתר האביזרים הדרושים.	57.02.0326
4,950.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת שסתום אוויר מאוגן, לביוב, בקוטר "2", דגם "סער" או שווה ערך מאושר כולל ברז אלכסוני.	57.02.0327
5,300.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת שסתום אוויר מאוגן, לביוב, בקוטר "3", דגם "סער" או שווה ערך מאושר כולל מגוף בקוטר "3".	57.02.0328
5,500.00	יח'	אספקה, התקנה והחלפת שסתום אוויר מאוגן, לביוב, בקוטר "4", דגם "סער" או שווה ערך מאושר כולל מגוף בקוטר "4".	57.02.0329
		תת פרק 57.03 צילום וידאו.	
		בקטעים, שלא בוצעו במסגרת הפרוייקט, באישור בכתב מראש. המחיר כולל שטיפה וניקוי של הקווים טרם ביצוע הצילום.	
2,530.00	יח'	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, בקוטר עד 225 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ', קומפלט.	57.03.0001
10.00	מטר	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, בקוטר עד 225 מ"מ, עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשונים.	57.03.0002
3,540.00	יח'	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, בקוטר מעל 225 מ"מ ועד 400 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.	57.03.0003
10.00	מטר	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, בקוטר מעל 225 מ"מ ועד 400 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשונים.	57.03.0004
4,550.00	יח'	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 450 מ"מ ועד 500 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.	57.03.0005
10.00	מטר	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 450 מ"מ ועד 500 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשונים.	57.03.0006

15/04/2019
דף מס': 039

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
5,560.00	יח'	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 550 מ"מ ועד 650 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.	57.03.0007
10.00	מטר	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 550 מ"מ ועד 650 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשוניים.	57.03.0008
6,570.00	יח'	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 710 מ"מ ועד 900 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.	57.03.0009
10.00	מטר	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 710 מ"מ ועד 900 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשוניים.	57.03.0010
7,580.00	יח'	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 900 מ"מ ועד 1200 מ"מ ובאורך כולל עד 250 מ' קומפלט.	57.03.0011
10.00	מטר	צילום בוידאו, של קווים מסוגים שונים ובעומקים שונים, הכל כמפורט במפרט המיוחד, עבור צינורות, מקוטר 900 מ"מ ועד 1200 מ"מ עבור כמות שמעבר ל-250 מ' הראשוניים.	57.03.0012
		<u>תת פרק 57.04 צנרת PVC, בקוטר 110 מ"מ.</u>	
120.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.	57.04.0003
120.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.	57.04.0004

15/04/2019
דף מס': 040

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
130.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.04.0005
תת פרק 57.05 צנרת PVC, בקוטר 160 מ"מ.			
140.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.	57.05.0001
160.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.	57.05.0002
180.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.05.0003
200.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.05.0004
220.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.05.0005

15/04/2019
דף מס': 041

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
240.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.05.0006
260.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.05.0007
280.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.05.0008
300.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.05.0009
		כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאתילן / פוליאתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.	

15/04/2019
דף מס': 042

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 57.06 צנרת PVC, בקוטר 200 מ"מ.	
170.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.	57.06.0001
190.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.	57.06.0002
210.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.06.0003
230.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.06.0004
250.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.06.0005

15/04/2019
דף מס': 043

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
270.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.06.0006
310.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.06.0007
330.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.06.0008
350.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.06.0009
		כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאתילן / פוליאתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.	

15/04/2019
דף מס': 044

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 57.07 צנרת PVC, בקוטר 250 מ"מ.	
210.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.	57.07.0001
230.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.	57.07.0002
250.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.07.0003
270.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.07.0004
290.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.07.0005

15/04/2019
דף מס': 045

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
310.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.07.0006
330.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.07.0007
350.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.07.0008
370.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.07.0009
		כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאתילן / פוליאתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.	

15/04/2019
דף מס': 046

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 57.08 צנרת PVC, בקוטר 315 מ"מ.	
310.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.	57.08.0001
340.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.08.0002
380.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.08.0003
410.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.08.0004
440.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.08.0005

15/04/2019
דף מס': 047

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
480.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.08.0006
510.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.08.0007
540.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.08.0008
		כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאתילן / פוליאתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.	
		תת פרק 57.09 צנרת PVC, בקוטר 355 מ"מ.	
390.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.	57.09.0001

15/04/2019
דף מס': 048

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
420.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.09.0002
450.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.09.0003
480.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.09.0004
510.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.09.0005
540.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.09.0006

15/04/2019
דף מס': 049

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
570.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.09.0007
600.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'. כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאתילן / פוליאתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.	57.09.0008
		תת פרק 57.10 צנרת PVC, בקוטר 400 מ"מ.	
460.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.	57.10.0001
490.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.10.0002

15/04/2019
דף מס': 050

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
520.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.10.0003
550.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.10.0004
580.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.10.0005
610.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.10.0006
640.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.10.0007

15/04/2019
דף מס': 051

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
670.00	מטר	<p>אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.</p> <p>כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאתילן / פוליאתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.</p>	57.10.0008
תת פרק 57.11 צנרת PVC, בקוטר 450 מ"מ.			
500.00	מטר	<p>אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.</p>	57.11.0001
550.00	מטר	<p>אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.</p>	57.11.0002
590.00	מטר	<p>אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.</p>	57.11.0003

15/04/2019
דף מס': 052

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
630.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.11.0004
670.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.11.0005
710.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.11.0006
750.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.11.0007
810.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.11.0008
		כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאתילן / פוליאתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.	

15/04/2019
דף מס': 053

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 57.12 צנרת PVC, בקוטר 500 מ"מ.	
680.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.	57.12.0001
700.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.12.0002
715.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.12.0003
740.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.12.0004
770.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.12.0005

15/04/2019
דף מס': 054

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
810.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.12.0006
850.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.12.0007
900.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.12.0008
		כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאתילן / פוליאתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.	
		תת פרק 57.13 צנרת PVC, בקוטר 630 מ"מ.	
760.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.	57.13.0001

15/04/2019
דף מס': 055

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
790.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.13.0002
840.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.13.0003
930.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.13.0004
980.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.13.0005
1,170.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.13.0006

15/04/2019
דף מס': 056

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,110.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.13.0007
1,220.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'. כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאתילן / פוליאתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.	57.13.0008
תת פרק 57.14 צנרת PVC, בקוטר 710 מ"מ.			
890.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.	57.14.0001
950.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.14.0002

15/04/2019
דף מס': 057

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,010.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.14.0003
1,110.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.14.0004
1,220.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.14.0005
1,320.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.14.0006
1,420.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.14.0007

15/04/2019
דף מס': 058

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,520.00	מטר	<p>אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.</p> <p>כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאתילן / פוליאתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.</p>	57.14.0008
תת פרק 57.15 צנרת PVC, בקוטר 800 מ"מ			
1,010.00	מטר	<p>אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.</p>	57.15.0001
1,110.00	מטר	<p>אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.</p>	57.15.0002
1,220.00	מטר	<p>אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.</p>	57.15.0003

15/04/2019
דף מס': 059

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,320.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.15.0004
1,420.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.15.0005
1,520.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.15.0006
1,620.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.15.0007
1,720.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.15.0008
		כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאתילן / פוליאתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאתילן מצולב, מעבר למחירים המפורטים במחירון, הם 50 ש"ח למ"א, לפני אחוז ההנחה.	

15/04/2019
דף מס': 060

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 57.16 צנרת PVC, בקוטר 900 מ"מ.	
1,110.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.	57.16.0001
1,220.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.16.0002
1,320.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.16.0003
1,420.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.16.0004
1,520.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.16.0005

15/04/2019
דף מס': 061

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,620.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.16.0006
1,720.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.16.0007
1,820.00	מטר	אספקה והנחת צינור, עשוי SN-8 PVC, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת"י 884), כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.16.0008
		כנ"ל אספקה והנחת צינור, מעל עומק של 5.25 מ', יהיה מפוליאתילן / פוליאתילן מצולב (מיוצר לפי ת"י 4427 ו-ת"י 1519), דרג 10, לפי התוכנית. התוספת למ"א צינור מפוליאתילן מצולב מעבר למחירים המפורטים במחירון הם 50 ש"ח למ"א לפני אחוז ההנחה.	
		תת פרק 57.44 צינורות פוליאתילן, בקוטר 110 מ"מ.	
140.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.	57.44.0001

15/04/2019
דף מס': 062

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
150.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'.	57.44.0002
160.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	57.44.0003
170.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	57.44.0004
180.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 110 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.44.0005
10.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.44.0021
20.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.44.0031

15/04/2019
דף מס': 063

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 57.45 צינורות פוליאתילן, בקוטר 160 מ"מ.	
170.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.	57.45.0001
190.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' ל- 1.75 מ'.	57.45.0002
210.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' ל- 2.25 מ'.	57.45.0003
230.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' ל- 2.75 מ'.	57.45.0004

15/04/2019
דף מס': 064

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
250.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.45.0005
270.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.45.0006
290.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.45.0007
310.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.45.0008
330.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.45.0009

15/04/2019
דף מס': 065

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
340.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' ל-5.75 מ'.	57.45.0010
370.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' ל-6.25 מ'.	57.45.0011
400.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 160 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' ל-6.75 מ'.	57.45.0012
30.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.45.0020
40.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.45.0030
		תת פרק 57.46 צינורות פוליאתילן, בקוטר 200 מ"מ.	
210.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.	57.46.0001

15/04/2019
דף מס': 066

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
240.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 1.26 עד 1.75 מ'.	57.46.0002
270.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 1.76 עד 2.25 מ'.	57.46.0003
300.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 2.26 עד 2.75 מ'.	57.46.0004
330.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 2.76 עד 3.25 מ'.	57.46.0005
360.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 3.26 עד 3.75 מ'.	57.46.0006

15/04/2019
דף מס': 067

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
390.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 3.76 עד 4.25 מ'.	57.46.0007
420.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 4.26 עד 5.25 מ'.	57.46.0008
440.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 5.26 עד 5.75 מ'.	57.46.0009
470.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 5.76 עד 6.25 מ'.	57.46.0010
500.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 200 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 6.26 עד 6.75 מ'.	57.46.0011

15/04/2019
דף מס': 068

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
40.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.46.0020
60.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.46.0030
תת פרק 57.47 צינורות פוליאתילן, בקוטר 225 מ"מ.			
230.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.	57.47.0001
270.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 1.26 עד 1.75 מ'.	57.47.0002
300.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 1.76 עד 2.25 מ'.	57.47.0003
330.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 2.26 עד 2.75 מ'.	57.47.0004

15/04/2019
דף מס': 069

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
370.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 2.76 עד 3.25 מ'.	57.47.0005
400.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 3.26 עד 3.75 מ'.	57.47.0006
430.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 3.76 עד 4.25 מ'.	57.47.0007
470.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 4.26 עד 4.75 מ'.	57.47.0008
510.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 4.76 עד 5.25 מ'.	57.47.0009

15/04/2019
דף מס': 070

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
550.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 5.26 עד 5.75 מ'.	57.47.0010
590.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 5.76 עד 6.25 מ'.	57.47.0011
630.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 225 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק מ- 6.26 עד 6.75 מ'.	57.47.0012
60.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.47.0020
80.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.47.0030
		תת פרק 57.48 צינורות פוליאתילן, בקוטר 250 מ"מ.	
310.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.	57.48.0001

15/04/2019
דף מס': 071

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
340.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'.	57.48.0003
380.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	57.48.0004
410.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	57.48.0005
440.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.48.0006
470.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	57.48.0007

15/04/2019
דף מס': 072

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
500.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	57.48.0008
530.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	57.48.0009
510.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	57.48.0010
560.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	57.48.0011
610.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	57.48.0012

15/04/2019
דף מס': 073

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
660.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 250 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'.	57.48.0013
70.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.48.0020
90.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.48.0030
<u>תת פרק 57.49 צינורות פוליאטילן, בקוטר 280 מ"מ.</u>			
340.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.	57.49.0001
380.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'.	57.49.0003
420.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	57.49.0004

15/04/2019
דף מס': 074

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
450.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	57.49.0005
490.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.49.0006
520.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	57.49.0007
550.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	57.49.0008
590.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	57.49.0009

15/04/2019
דף מס': 075

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
630.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	57.49.0010
670.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	57.49.0011
710.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	57.49.0012
750.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 280 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'.	57.49.0013
80.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.49.0020
100.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.49.0030

15/04/2019
דף מס': 076

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 57.50 צינורות פוליאתילן, בקוטר 315 מ"מ.	
400.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.25 מ'.	57.50.0001
430.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.26 מ' עד 1.75 מ'.	57.50.0002
460.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	57.50.0003
490.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	57.50.0004

15/04/2019
דף מס': 077

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
520.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.50.0005
540.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	57.50.0006
570.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	57.50.0007
600.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	57.50.0008
640.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	57.50.0009

15/04/2019
 דף מס': 078

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
 מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
680.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	57.50.0010
710.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	57.50.0011
740.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'.	57.50.0012
790.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 315 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'.	57.50.0013
90.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.50.0020
110.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.50.0030

15/04/2019
דף מס': 079

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 57.51 צינורות פוליאתילן, בקוטר 355 מ"מ.	
460.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.	57.51.0001
490.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	57.51.0002
520.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	57.51.0003
550.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.51.0004

15/04/2019
דף מס': 080

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
580.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	57.51.0005
610.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	57.51.0006
640.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	57.51.0007
680.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	57.51.0008
740.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	57.51.0009

15/04/2019
דף מס': 081

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
770.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	57.51.0010
800.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'.	57.51.0011
850.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 355 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'.	57.51.0012
100.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.51.0020
120.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.51.0030
		תת פרק 57.52 צינורות פוליאתילן, בקוטר 400 מ"מ.	
590.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.	57.52.0001

15/04/2019
דף מס': 082

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
660.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	57.52.0002
710.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	57.52.0003
760.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.52.0004
810.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	57.52.0005
860.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	57.52.0006

15/04/2019
דף מס': 083

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
910.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	57.52.0007
960.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	57.52.0008
1,060.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	57.52.0009
1,110.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	57.52.0010
1,170.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'.	57.52.0011

15/04/2019
דף מס': 084

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,230.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'.	57.52.0012
140.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.52.0020
180.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.52.0030
<u>תת פרק 57.53 צינורות פוליאטילן, בקוטר 450 מ"מ.</u>			
760.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.	57.53.0001
830.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	57.53.0002
910.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	57.53.0003

15/04/2019
דף מס': 085

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
970.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.53.0004
1,130.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	57.53.0005
1,220.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	57.53.0006
1,320.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	57.53.0007
1,420.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאטילן PE100 / פוליאטילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	57.53.0008

15/04/2019
 דף מס': 086

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
 מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,520.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	57.53.0009
1,620.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	57.53.0010
1,720.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'.	57.53.0011
1,820.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'.	57.53.0012
160.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.53.0020
200.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.53.0030

15/04/2019
דף מס': 087

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 57.54 צינורות פוליאתילן, בקוטר 500 מ"מ.	
910.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 1.75 מ'.	57.54.0001
960.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 1.76 מ' עד 2.25 מ'.	57.54.0002
1,000.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	57.54.0003
1,170.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י 4427 ו-ת.י 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.54.0004

15/04/2019
דף מס': 088

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,220.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	57.54.0005
1,320.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	57.54.0006
1,420.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	57.54.0007
1,520.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	57.54.0008
1,620.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	57.54.0009

15/04/2019
דף מס': 089

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,720.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	57.54.0010
1,820.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'.	57.54.0011
1,920.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'.	57.54.0012
200.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.54.0020
210.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.54.0030
		תת פרק 57.55 צינורות פוליאתילן, בקוטר 630 מ"מ.	
1,010.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 2.25 מ'.	57.55.0001

15/04/2019
דף מס': 090

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,110.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיזון כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	57.55.0002
1,220.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיזון כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.55.0003
1,320.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיזון כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	57.55.0005
1,420.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיזון כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	57.55.0006
1,520.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאיתילן PE100 / פוליאיתילן מצולב, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיזון כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	57.55.0007

15/04/2019
דף מס': 091

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,620.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	57.55.0008
1,720.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	57.55.0009
1,820.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	57.55.0010
1,920.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'.	57.55.0011
2,020.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100 / פוליאתילן מצולב, בקוטר 630 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוזן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'.	57.55.0012

15/04/2019
דף מס': 092

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
280.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.55.0020
360.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.55.0030
תת פרק 57.56 צינורות פוליאתילן, בקוטר 710 מ"מ.			
1,110.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 2.25 מ'.	57.56.0001
1,220.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	57.56.0002
1,320.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.56.0003
1,420.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	57.56.0004

15/04/2019
דף מס': 093

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,520.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	57.56.0005
1,620.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	57.56.0006
1,720.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	57.56.0007
1,820.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	57.56.0008
1,920.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	57.56.0009

15/04/2019
דף מס': 094

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
2,020.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'.	57.56.0010
2,120.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 710 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'.	57.56.0011
390.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.56.0020
490.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.56.0030
<u>תת פרק 57.57 צינורות פוליאתילן, בקוטר 800 מ"מ.</u>			
1,340.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 2.25 מ'.	57.57.0001
1,450.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	57.57.0002

15/04/2019
דף מס': 095

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,560.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.57.0003
1,670.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	57.57.0004
1,780.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	57.57.0005
1,890.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	57.57.0006
2,000.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	57.57.0007

15/04/2019
 דף מס': 096

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
 מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
2,100.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	57.57.0008
2,300.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	57.57.0009
2,400.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'.	57.57.0010
2,500.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 800 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'.	57.57.0011
540.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.57.0020
630.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.57.0030

15/04/2019
דף מס': 097

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 57.58 צינורות פוליאתילן, בקוטר 900 מ"מ.	
1,420.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומק עד 2.25 מ'.	57.58.0001
1,560.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	57.58.0002
1,670.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.58.0003
1,780.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	57.58.0004

15/04/2019
דף מס': 098

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,890.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	57.58.0005
2,000.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.26 מ' עד 4.75 מ'.	57.58.0006
2,110.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 4.76 מ' עד 5.25 מ'.	57.58.0007
2,210.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.26 מ' עד 5.75 מ'.	57.58.0008
2,310.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 5.76 מ' עד 6.25 מ'.	57.58.0009

15/04/2019
דף מס': 099

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
2,410.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.26 מ' עד 6.75 מ'.	57.58.0010
2,510.00	מטר	אספקה והנחה של צינור מפוליאתילן PE100, בקוטר 900 מ"מ (מיוצר לפי ת.י. 4427 ו-ת.י. 1519), דרג 10, עם חיבורי ריתוך או חיבורי אלקטרופיוז'ן כולל חפירה וחציבה בסלע קשה מכל סוג שהוא, בכל שטח שהוא, כולל ריפוד ועטיפת חול, מילוי מהודק של חומר מקומי נקי בשכבות של 20 ס"מ, התגברות על מכשולים, שבילים, בדיקה הידרוסטטית ושטיפת קווים, בהתאם לפרטים, הרחקת החומר העודף וכו', הכל כמפורט במפרטים, בעומקים שבין 6.76 מ' עד 7.25 מ'.	57.58.0011
550.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 12.5", במקום צינור "בדרג 10".	57.58.0020
660.00	מטר	תוספת למחירי הבסיס, בגין ביצוע העבודה כנ"ל, אבל אספקה והנחת צינור "בדרג 16", במקום צינור "בדרג 10".	57.58.0030
		<p><u>תת פרק 57.78 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 80.</u></p> <p>מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עבור אספקה והתקנת תחתית מעובדת עם עיבודים מוכנים, עפ"י חוברת סטנדרטים, תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית יציקה, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת, במקומות בהם יאושר לקבל לספק, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.</p> <p>כל מכסי ב.ב. יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.</p>	
2,780.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה בקוטר 80 ס"מ כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבצ'יק, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית בינונית עם פתח מסגרת ומכסה ב-ב בינוני בקוטר 50 ס"מ לעומס בינוני, עומק התא עד 125 ס"מ.	57.78.0001

15/04/2019
דף מס': 100

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
410.00	יח'	תוספת מחיר למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת תקרה ומכסה לעומס כבד, במקום בינוני.	57.78.0005
190.00	יח'	תוספת מחיר למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 50 ס"מ מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה ב-ב בינוני מבטון רגיל.	57.78.0006
310.00	יח'	תוספת מחיר למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת תקרה ומכסה כבד מברזל, יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 50 ס"מ מתאים לעומס כבד, במקום מכסה ב-ב בינוני מבטון רגיל.	57.78.0007
		<u>תת פרק 57.79 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 100.</u>	
		מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עבור אספקה והתקנת תחתית מעובדת עם עיבודים מוכנים, עפ"י חוברת סטנדרטים, תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית יציקה, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת, במקומות בהם יאושר לקבל לספק, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.	
		כל מכסי ב.ב., יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.	
		במקומות בהם יידרש לספק שוחות מונוליטיות (שוחה יצוקה חרושתית תחתית וחוליה כיחידה רציפה) יתווסף למחיר השוחה תוספת של 20 %	
3,230.00	יח'	אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון בקוטר 100 ס"מ כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית בינונית ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה ב-ב בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, עומק התא עד 125 ס"מ.	57.79.0001

15/04/2019
דף מס': 101

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
3,730.00	יח'	אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון בקוטר 100 ס"מ כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית בינונית ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה ב-ב בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.	57.79.0002
4,270.00	יח'	אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון בקוטר 100 ס"מ כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית בינונית ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה ב-ב בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.79.0003
4,640.00	יח'	אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון בקוטר 100 ס"מ כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית בינונית ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה ב-ב בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.79.0004
5,320.00	יח'	אספקת והנחת שוחת בקרה מבטון בקוטר 100 ס"מ כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית בינונית ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה ב-ב בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.79.0005
410.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה כבד לעומס כבד (על גבי חוליה קונית עליונה), במקום מכסה לעומס בינוני.	57.79.0020
460.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית כבדה עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס בינוני.	57.79.0021

15/04/2019
דף מס': 102

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
560.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית כבדה עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד במקום חוליה קונית עליונה ומכסה לעומס בינוני.	57.79.0022
210.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 60 ס"מ מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה בקוטר 50 ס"מ, לעומס בינוני.	57.79.0023
410.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה כבד מברזל יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 60 ס"מ מתאים לעומס כבד, במקום מכסה לעומס בינוני.	57.79.0024
		<p><u>תת פרק 57.80 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125.</u></p> <p>מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עבור אספקה והתקנת תחתית מעובדת עם עיבודים מוכנים, עפ"י חוברת סטנדרטים, תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית יציקה, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת, במקומות בהם יאושר לקבל לספק, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.</p> <p>בשוחות בעומקים מעל 4.75 מ' יכלול המחיר פודסטים (תקרות ביניים), סולמות, שני פתחי אדם ומכסים, מעקות מפלב"מ 316 וכן שרשרת בצד הפודסט.</p> <p>כל מכסי ב.ב, יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.</p> <p>במקומות בהם יידרש לספק שוחות מונוליטיות (שוחה יצוקה חרושית תחתית וחוליה כיחידה רציפה) יתווסף למחיר השוחה תוספת של 20 %</p>	
4,550.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית בנונית ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה ב.ב. בינוני בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס בינוני, בעומק עד 125 ס"מ.	57.80.0002

15/04/2019
דף מס': 103

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
5,270.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית בנונית ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה ב.ב. בינוני בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס בינוני, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.	57.80.0003
5,820.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית בנונית ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה ב.ב. בינוני בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס בינוני, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.80.0004
6,680.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית בנונית ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה ב.ב. בינוני בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס בינוני, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.80.0005
7,520.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית בנונית ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה ב.ב. בינוני בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס בינוני, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.80.0006
8,360.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית בנונית ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה ב.ב. בינוני בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס בינוני, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.80.0007

15/04/2019
דף מס': 104

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
9,360.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית בנונית ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה ב.ב. בינוני בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס בינוני, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.80.0008
10,450.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית בנונית ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה ב.ב. בינוני בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס בינוני, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.80.0009
11,540.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 125 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, תחתית טרומית, חוליות, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, תקרה טרומית בנונית ו/או מכסה (ע"פ ת.י.) עם פתח מסגרת ומכסה ב.ב. בינוני בקוטר 60 ס"מ מתאימים לעומס בינוני, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.80.0010
410.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה כבד לעומס כבד (על גבי חוליה קונית עליונה), במקום מכסה לעומס בינוני.	57.80.0041
610.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית כבדה עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס בינוני.	57.80.0042
660.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית כבדה עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס כבד, במקום שימוש בחוליה קונית עליונה ומכסה לעומס בינוני.	57.80.0043
310.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 60 ס"מ מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה מבטון לעומס בינוני.	57.80.0044

15/04/2019
 דף מס': 105

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
 מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
410.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה כבד מברזל יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 60 ס"מ מתאים לעומס כבד, במקום מכסה לעומס בינוני.	57.80.0045
		<p>תת פרק 57.81 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150.</p> <p>מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עבור אספקה והתקנת תחתית מעובדת עם עיבודים מוכנים, עפ"י חוברת סטנדרטים, תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית יציקה, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת, במקומות בהם יאושר לקבל לספק, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.</p> <p>בשוחות בעומקים מעל 4.75 מ' יכלול המחיר פודסטים (תקרות ביניים), סולמות, שני פתחי אדם ומכסים, מעקות מפלב"מ 316 וכן שרשרת בצד הפודסט.</p> <p>כל מכסי ב.ב, יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.</p> <p>במקומות בהם יידרש לספק שוחות מונוליטיות (שוחה יצוקה חרושתית תחתית וחוליה כיחידה רציפה) יתווסף למחיר השוחה תוספת של 20 %</p>	
10,180.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומק עד 2.25 מ'.	57.81.0002
11,180.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.81.0003

15/04/2019
דף מס': 106

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
12,360.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.81.0004
13,450.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.81.0005
14,900.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.81.0006
16,360.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, סולם ירידה מפברגלס/או נירוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.81.0007
18,170.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, סולם ירידה מפברגלס/או נירוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.81.0008

15/04/2019
דף מס': 107

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
19,990.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 150 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, סולם ירידה מפברגלס/או נירוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 5.26 מ' ל-6.25 מ'.	57.81.0009
860.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה כבד לעומס כבד (על גבי חוליה עליונה), במקום מכסה לעומס בינוני.	57.81.0041
860.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית כבדה עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס בינוני.	57.81.0042
1,010.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית כבדה עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, במקום שימוש בחוליה קונית עליונה ומכסה לעומס בינוני.	57.81.0043
510.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 60 ס"מ, מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה מבטון, לעומס בינוני.	57.81.0044
510.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה כבד מברזל יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 60 ס"מ, מתאים לעומס כבד, במקום מכסה לעומס בינוני.	57.81.0045
		תת פרק 57.82 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180.	
		מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עבור אספקה והתקנת תחתית מעובדת עם עיבודים מוכנים, עפ"י חוברת סטנדרטים, תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית יציקה, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת, במקומות בהם יאושר לקבל לספק, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.	

15/04/2019
דף מס': 108

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		בשוחות בעומקים מעל 4.75 מ' יכלול המחיר פודסטים (תקרות ביניים), סולמות, שני פתחי אדם ומכסים, מעקות מפלב"מ 316 וכן שרשרת בצד הפודסט. כל מכסי ב.ב. יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה. במקומות בהם יידרש לספק שוחות מונוליטיות (שוחה יצוקה חרושתית תחתית וחוליה כיחידה רציפה) יתווסף למחיר השוחה תוספת של 20 %	
12,090.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומק עד 2.25 מ'.	57.82.0002
13,630.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 2.26 מ' ל-2.75 מ'.	57.82.0003
15,180.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 2.76 מ' ל-3.25 מ'.	57.82.0004
16,810.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 3.26 מ' ל-3.75 מ'.	57.82.0005

15/04/2019
דף מס': 109

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
18,540.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 3.76 מ' ל-4.25 מ'.	57.82.0006
20,350.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.82.0007
22,720.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.82.0008
24,990.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 5.26 מ' ל-5.75 מ'.	57.82.0009
27,260.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 5.76 מ' ל-6.25 מ'.	57.82.0010

15/04/2019
דף מס': 110

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
29,530.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 6.26 מ' ל-6.75 מ'.	57.82.0011
31,800.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 180 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 6.76 מ' ל-7.25 מ'.	57.82.0012
910.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה כבד לעומס כבד (על גבי חוליה קונית עליונה), במקום מכסה לעומס בינוני.	57.82.0041
960.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית כבדה עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס בינוני.	57.82.0042
1,010.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית כבדה עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, במקום שימוש בחוליה קונית עליונה ומכסה לעומס בינוני.	57.82.0043
510.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 60 ס"מ, מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה מבטון, לעומס בינוני.	57.82.0044

15/04/2019
דף מס': 111

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 57.83 אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200.	
		מערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת, בעומקים שונים, עבור אספקה והתקנת תחתית מעובדת עם עיבודים מוכנים, עפ"י חוברת סטנדרטים, תוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר, תחתית יציקה, לרבות כל האטמים והאביזרים הנדרשים לחיבורי הצנרת, במקומות בהם יאושר לקבל לספק, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.	
		בשוחות בעומקים מעל 4.75 מ' יכלול המחיר פודסטים (תקרות ביניים), סולמות, שני פתחי אדם ומכסים, מעקות מפלב"מ 316 וכן שרשרת בצד הפודסט.	
		כל מכסי ב.ב, יכללו עיגול מפליז, אשר יכלול את שם ולוגו הרשות, שנת הנחה, סוג התשתית ועומס המכסה.	
		במקומות בהם יידרש לספק שוחות מונוליטיות (שוחה יצוקה חרושתית תחתית וחוליה כיחידה רציפה) יתווסף למחיר השוחה תוספת של 20 %	
14,530.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומק עד 2.25 מ'.	57.83.0002
16,170.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומק מ- 2.26 מ' עד 2.75 מ'.	57.83.0003
17,900.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומק מ- 2.76 מ' עד 3.25 מ'.	57.83.0004

15/04/2019
דף מס': 112

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
19,720.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומק מ- 3.26 מ' עד 3.75 מ'.	57.83.0005
21,620.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, שלבי ירידה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומק מ- 3.76 מ' עד 4.25 מ'.	57.83.0006
23,900.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 4.26 מ' ל-4.75 מ'.	57.83.0007
26,350.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 4.76 מ' ל-5.25 מ'.	57.83.0008
28,800.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 5.26 מ' ל-5.75 מ'.	57.83.0009

15/04/2019
דף מס': 113

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
31,250.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 5.76 מ' ל-6.25 מ'.	57.83.0010
33,710.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 6.26 מ' ל-6.75 מ'.	57.83.0011
36,160.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה, בקוטר 200 ס"מ, כולל חפירה ו/או חציבה, עשויה חוליות טרומיות בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תחתית טרומית, חוליות, תקרה טרומית, אטמים בין החוליות ובין החוליה העליונה והתקרה, כולל סולם ירידה מפברגלס או מנרוסטה, עיבוד הבנצ'יק, או בנצ'יק חרושתי מבטון, מחברים גמישים מסוג "איטוביב" או ש"ע במספר לפי הצורך, מסגרת ומכסה בינוני בקוטר 60 ס"מ לעומס בינוני, בעומקים שבין 6.76 מ' ל-7.25 מ'.	57.83.0012
910.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה כבד לעומס כבד (על גבי חוליה קונית עליונה), במקום מכסה לעומס בינוני.	57.83.0041
960.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת תקרה טרומית כבדה עם מסגרת ומכסה בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, במקום תקרה עם מסגרת ומכסה לעומס בינוני.	57.83.0042
1,010.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה בינוני מברזל, יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 60 ס"מ, מתאים לעומס בינוני, במקום מכסה מבטון, לעומס בינוני.	57.83.0044
560.00	יח'	תוספת מחיר למערכת מושלמת לתא ביקורת וביצוע כל העבודה כנ"ל, אבל אספקה והתקנת מכסה כבד מברזל יציקה עם סמל התאגיד בקוטר 60 ס"מ, מתאים לעומס כבד, במקום מכסה לעומס בינוני.	57.83.0045

15/04/2019
דף מס': 114

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 57.84 אספקה והנחת תא בקרה מפוליאתילן, בקוטר 60.	
		השוחות מפוליאתילן מיועדות לשטח פנימי כדוגמת שבילי הליכה, שאינו מיועד למעבר רכבים מכל סוג שהוא. העומס המותר הוא עד 5 טון.	
1,250.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה לביוב, מפוליאתילן, בקוטר 60 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאתילן במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאתילן בקטרים שונים ובגבהים שונים במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תקרה ומכסה פוליאתילן, 3 חלקים כדוגמת רומולד עם לוגו התאגיד, מתאימים לעומס בינוני, ובעומק עד 1.25 מ'.	57.84.0002
220.00	יח'	תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון, בקוטר 50 ס"מ, לעומס בינוני, במקום מכסה ב-ב רגיל.	57.84.0003
600.00	יח'	תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון, בקוטר 50 ס"מ, לעומס כבד, במקום מכסה ב-ב רגיל.	57.84.0004
		תת פרק 57.85 אספקה והנחת תא בקרה מפוליאתילן, בקוטר 80.	
		השוחות מפוליאתילן מיועדות לשטח פנימי כדוגמת שבילי הליכה, שאינו מיועד למעבר רכבים מכל סוג שהוא. העומס המותר הוא עד 5 טון.	
1,250.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה לביוב, מפוליאתילן, בקוטר 80 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאתילן במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאתילן בקטרים שונים ובגבהים שונים במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תקרה עם מכסה עשוי ב.ב. עם לוגו התאגיד, מתאימים לעומס בינוני, ובעומק עד 1.25 מ'.	57.85.0002

15/04/2019
דף מס': 115

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
220.00	יח'	תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון, בקוטר 50 ס"מ, לעומס בינוני, במקום מכסה ב-ב בינוני.	57.85.0003
600.00	יח'	תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון, בקוטר 50 ס"מ, לעומס כבד, במקום מכסה ב-ב בינוני.	57.85.0004
600.00	יח'	תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקת שוחות פוליאתילן מחוזקות לצורך הנחתן בעומסים בכביש.	57.85.0005
650.00	יח'	הפחתה למכסה פוליאתילן במקום ב.ב.	57.85.0028
		<u>תת פרק 57.86 אספקה והנחת תא בקרה מפוליאתילן, בקוטר 100.</u>	
		השוחות מפוליאתילן מיועדות לשטח פנימי כדוגמת שבילי הליכה, שאינו מיועד למעבר רכבים מכל סוג שהוא. העומס המותר הוא עד 5 טון.	
1,460.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה לביוב, מפוליאתילן, בקוטר 100 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאתילן, במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאתילן בקטרים שונים ובגבהים שונים במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תקרה עם מכסה עשוי ב.ב. עם לוגו התאגיד, מתאימים לעומס בינוני, בעומק עד 1.25 מ'.	57.86.0002
1,770.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה לביוב מפוליאתילן, בקוטר 100 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאתילן, במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאתילן בקטרים שונים ובגבהים שונים, שלבי ירידה, במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תקרה עם מכסה עשוי ב.ב. מתאימים לעומס בינוני, בעומקים שבין 1.26 מ' ל-1.75 מ'.	57.86.0003

15/04/2019
דף מס': 116

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
2,020.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה לביוב מפוליאתילן, בקוטר 100 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאתילן, במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאתילן בקטרים שונים ובגבהים שונים, שלבי ירידה, במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תקרה עם מכסה עשוי ב.ב. מתאימים לעומס בינוני, בעומקים שבין 1.76 מ' ל-2.25 מ'.	57.86.0004
2,290.00	יח'	אספקה והנחת שוחת בקרה לביוב מפוליאתילן, בקוטר 100 ס"מ, כולל חפירה בקרקע רכה או מעורבת, בהתאם לפרט, כולל משטח בטון רזה, לרבות תחתיות עם תעלות מפוליאתילן, במספר וכמות כנדרש, כולל אטמי חדירה לצינורות בקטרים שונים ובסיס עגול למפל מפוליאתילן בקטרים שונים ובגבהים שונים, שלבי ירידה, במספר וכמות כנדרש, צווארון הגבהה מבטון מזויין, תקרה עם מכסה עשוי ב.ב. מתאימים לעומס בינוני, בעומקים שמעל ל-2.26 מ'.	57.86.0005
220.00	יח'	תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל, עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי, הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון, בקוטר 60 ס"מ, לעומס בינוני, במקום מכסה ב-ב בינוני.	57.86.0006
650.00	יח'	תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל, עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי, הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, במקום מכסה ב-ב בינוני.	57.86.0007
650.00	יח'	תוספת מחיר, למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל, עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון, בקוטר 60 ס"מ, לעומס כבד, במקום מכסה ב-ב רגיל.	57.86.0017
650.00	יח'	תוספת מחיר למערכת רכיבים מושלמת לתא ביקורת כנ"ל עבור אספקה והתקנת מכסה מבטון טרומי הכולל שניים או שלושה חלקים, טבעת מבטון עם מסגרת מברזל יציקה ופקק מבטון בקוטר 50 ס"מ לעומס 25 טון במקום מכסה ב-ב רגיל.	57.86.0027
650.00	יח'	הפחתה למכסה פוליאתילן במקום ב.ב.	57.86.0028
650.00	יח'	תוספת לשוחה מפוליאתילן מחוזק לעומס 15 טון, לצורך הנחתן בכביש.	57.86.0029

15/04/2019
דף מס': 117

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 57.87 אספקה והנחת שוחת בקרה מלבנית.	
5,050.00	יח'	שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 80/100 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, לעומס בינוני, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה.	57.87.0001
6,050.00	יח'	שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 100/100 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, לעומס בינוני, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה.	57.87.0002
7,370.00	יח'	שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 125/125 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, לעומס בינוני, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה.	57.87.0003
9,590.00	יח'	שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 150/125 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, לעומס 12.5 טון, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה.	57.87.0004
11,680.00	יח'	שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 150/150 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, לעומס 12.5 טון, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה.	57.87.0005
15,150.00	יח'	שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 200/200 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, לעומס 12.5 טון, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה.	57.87.0006
17,670.00	יח'	שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 250/250 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל חפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, לעומס 12.5 טון, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה.	57.87.0007

15/04/2019
דף מס': 118

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
20,700.00	יח'	שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 250/300 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל הפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, לעומס 12.5 טון, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה.	57.87.0008
23,720.00	יח'	שוחת ביוב מלבנית, מבטון טרומי או יצוקה באתר, בגודל 350/200 ס"מ ובעומק עד 1.75 מ', כולל הפירה ו/או חציבה, מצע, משטח בטון רזה, שלבי ירידה, מחבר שוחה מסוג "איטוביב" או ש"ע, מילוי חוזר מהודק, מכסה ב.ב, בקוטר 60 ס"מ, לעומס 12.5 טון, עיבוד תחתית וכל האביזרים הנדרשים לביצוע עבודה.	57.87.0009
710.00	יח'	תוספת לסעיף 57.86.0001, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.	57.87.0010
910.00	יח'	תוספת לסעיף 57.86.0002, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.	57.87.0011
1,110.00	יח'	תוספת לסעיף 57.86.0003, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.	57.87.0012
1,320.00	יח'	תוספת לסעיף 57.86.0004, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.	57.87.0013
1,520.00	יח'	תוספת לסעיף 57.86.0005, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.	57.87.0014
1,720.00	יח'	תוספת לסעיף 57.86.0006, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.	57.87.0015
1,920.00	יח'	תוספת לסעיף 57.86.0007, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.	57.87.0016
2,120.00	יח'	תוספת לסעיף 57.86.0008, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.	57.87.0017
2,330.00	יח'	תוספת לסעיף 57.86.0009, עבור כל 20 ס"מ גובה נוסף.	57.87.0018
		תת פרק 57.88 אספקה והתקנת מפרידי שומן.	
9,105.00	קומפ'	מיכל הפרדה מפוליאתילן בנפח 3,600 ליטר כניסה/יציאה "4", תוצרת "רוטוניב" או ש"ע לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים.	57.88.0001
12,855.00	קומפ'	מיכל הפרדה מפוליאתילן בנפח 5,200 ליטר כניסה/יציאה "4", תוצרת "רוטוניב" או ש"ע לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים.	57.88.0002
14,920.00	קומפ'	מיכל הפרדה מפוליאתילן בנפח 6,900 ליטר כניסה/יציאה "4", תוצרת "רוטוניב" או ש"ע לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים.	57.88.0003

15/04/2019
דף מס': 119

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
22,415.00	קומפ'	מיכל הפרדה מפוליאטילן בנפח 8,500 ליטר כניסה/יציאה "4", תוצרת "רוטוניב" או ש"ע לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים.	57.88.0004
6,520.00	קומפ'	אספקה והתקנת מפריד שומן, במידות פני 0.75 מ' X 1.53 מ', בעומק נוזל של 0.90 מ', לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים. עובי דפנות ורצפת הבור 15 ס"מ.	57.88.0010
10,450.00	קומפ'	אספקה והתקנת מפריד שומן, במידות פנים 1.00 מ' X 2.47 מ', בעומק נוזל של 0.90 מ', לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים. עובי דפנות ורצפת הבור 15 ס"מ.	57.88.0020
11,810.00	קומפ'	אספקה והתקנת מפריד שומן, במידות פנים 1.25 מ' X 3.04 מ', בעומק נוזל של 1.00 מ', לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים. עובי דפנות ורצפת הבור 15 ס"מ.	57.88.0030
16,050.00	קומפ'	אספקה והתקנת מפריד שומן, במידות פנים 1.25 מ' X 4.10 מ', בעומק נוזל של 1.00 מ', לרבות כל עבודות העפר, האביזרים והמכסים. עובי דפנות ורצפת הבור 15 ס"מ.	57.88.0040
42,075.00	קומפ'	בניית בור הפרדה, מבטון מזוין, במידות פנים 2.0/1.0 מ' ובעומק נוזל של 1.20 מ', כולל ביצוע כל העבודות הנלוות, חפירה, חציבה, ביסוס, מילוי ואספקת כל האביזרים והמכסים, לפי פרט טכני, כולל חיבורים בכניסה וביציאה מהמפריד.	57.88.0041
47,820.00	קומפ'	בניית בור הפרדה, מבטון מזוין, במידות פנים 3.0/1.0 מ' ובעומק נוזל של 1.20 מ', כולל ביצוע כל העבודות הנלוות, חפירה, חציבה, ביסוס, מילוי ואספקת כל האביזרים והמכסים, לפי פרט טכני, כולל חיבורים בכניסה וביציאה מהמפריד.	57.88.0042
55,467.00	קומפ'	בניית בור הפרדה, מבטון מזוין, במידות פנים 4.0/1.0 מ' ובעומק נוזל של 1.20 מ', כולל ביצוע כל העבודות הנלוות, חפירה, חציבה, ביסוס, מילוי ואספקת כל האביזרים והמכסים, לפי פרט טכני, כולל חיבורים בכניסה וביציאה מהמפריד.	57.88.0043
51,980.00	קומפ'	מיכל הפרדה מבטון מזוין ב-40 יחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 2.00/1.60/1.92 מ' תוצרת וולפמן או שווה ערך, נפח נוזלי פעיל 2700 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ לעומס B125 וכל עבודות העפר הנדרשות.	57.88.0058

15/04/2019
דף מס': 120

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 04 רשת ביוב - מחירון לעבודות יזומות.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
54,530.00	קומפ'	מיכל הפרדה מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 3.00/1.60/1.92 מ' תוצרת וולפמן או שווה ערך, נפח נוזלי פעיל 4500 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ לעומס B125 וכל עבודות העפר הנדרשות.	57.88.0059
57,080.00	קומפ'	מיכל הפרדה מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 4.00/1.60/1.92 מ' תוצרת וולפמן או שווה ערך, נפח נוזלי פעיל 6000 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ לעומס B125 וכל עבודות העפר הנדרשות.	57.88.0060
69,830.00	קומפ'	מיכל הפרדה מבטון מזוין ב-40 כיחידה מושלמת להתקנה במידות חוץ 3.93/1.95/2.26 מ' תוצרת וולפמן או שווה ערך, נפח נוזלי פעיל 8000 ליטר, מצופה מבפנים בצבע אפוקסי לרבות אביזרים פנימיים, מכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ לעומס B125 וכל עבודות העפר הנדרשות.	57.88.0061

מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 01 קידוחים	
		תת פרק 01.01 קידוח אופקי	
		המחירים כוללים אספקת סנדלים פלסטיים, סגירות מרווח בין השרוול לצינור, מחברי צינור, פינוי עודפי עפר, הסדרי תנועה, מחברי צנרת ותאום עם הרשויות השונות. צינורות להשחלה ושרוולים יסופקו ע"י הקבלן. השרוולים יהיו מפלדה כמפורט במפרט, עבור קווי מים, קווי ביוב ותיעול. המחיר לכל סוגי הקרקע. כולל קידוחי ניסיון (פיילוט)	
2,460.00	מטר	קידוח אופקי, ריתוך והכנסת שרוול, בקוטר 30", ע.ד. 1/4" (שרוול 30" לצינור 24"). המחיר כולל שרוול.	01.01.0985
1,870.00	מטר	קידוח אופקי, ריתוך והכנסת שרוול, בקוטר 24", ע.ד. 1/4" (שרוול 24" לצינור 16"). המחיר כולל שרוול.	01.01.0986
1,610.00	מטר	קידוח אופקי, ריתוך והכנסת שרוול, בקוטר 18", ע.ד. 7/32" (שרוול 18" לצינור 12"). המחיר כולל שרוול.	01.01.0987
1,530.00	מטר	קידוח אופקי, ריתוך והכנסת שרוול, בקוטר 16", ע.ד. 7/32" (שרוול 16" לצינור 10"). המחיר כולל שרוול.	01.01.0997

15/04/2019
דף מס': 121

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,360.00	מטר	קידוח אופקי, ריתוך והכנסת שרוול, בקוטר "14, ע.ד. "3.16 (שרוול "14 לצינור "8). המחיר כולל שרוול.	01.01.1007
1,190.00	מטר	קידוח אופקי, ריתוך והכנסת שרוול, בקוטר "12, ע.ד. "3.16 (שרוול "12 לצינור "6). המחיר כולל שרוול.	01.01.1117
580.00	מטר	ריתוך, השלמת העטיפה והשחלת צינור, בקוטר "24 בתוך שרוול "30 (הצנרת תסופק בנפרד).	01.01.1147
300.00	מטר	ריתוך, השלמת העטיפה והשחלת צינור, בקוטר "16, בתוך שרוול "24 (הצנרת תסופק בנפרד).	01.01.1157
210.00	מטר	ריתוך, השלמת העטיפה והשחלת צינור, בקוטר "12, בתוך שרוול "18 (הצנרת תסופק בנפרד).	01.01.1167
160.00	מטר	ריתוך, השלמת העטיפה והשחלת צינור, בקוטר "10, בתוך שרוול "16 (הצנרת תסופק בנפרד).	01.01.1177
120.00	מטר	ריתוך, השלמת העטיפה והשחלת צינור, בקוטר "8, בתוך שרוול "14 (הצנרת תסופק בנפרד).	01.01.1187
110.00	מטר	ריתוך, השלמת העטיפה והשחלת צינור, בקוטר "6, בתוך שרוול "12 (הצנרת תסופק בנפרד).	01.01.1197
3,810.00	קומפ'	חפירת בורות לכל עומק, לצורך קידוח ובהתארגנות, בשני צידי המעבר כולל מילוי הבור בסוף העבודה בחומר מקומי מהודק בשכבות כל 20 ס"מ, עבור שרוול, בקוטר "24"-30.	01.01.1227
2,880.00	קומפ'	חפירת בורות לכל עומק, לצורך קידוח ובהתארגנות, בשני צידי המעבר כולל מילוי הבור בסוף העבודה בחומר מקומי מהודק בשכבות כל 20 ס"מ, עבור שרוול, בקוטר "14"-18.	01.01.1237
2,380.00	קומפ'	חפירת בורות לכל עומק, לצורך קידוח ובהתארגנות, בשני צידי המעבר כולל מילוי הבור בסוף העבודה בחומר מקומי מהודק בשכבות כל 20 ס"מ, עבור שרוול, בקוטר "12.	01.01.1247
-70.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC ו/או פלדה ו/או פוליאיתילן ו/או פוליאיתילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 160 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי בקידוחים אופקים.	01.01.2002
-100.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC ו/או פלדה ו/או פוליאיתילן ו/או פוליאיתילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 200 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי בקידוחים אופקים.	01.01.2012

15/04/2019
דף מס': 122

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
-120.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC ו/או פלדה ו/או פוליאטילן ו/או פוליאטילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 250 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי בקידוחים אופקים.	01.01.2022
-140.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC ו/או פלדה ו/או פוליאטילן ו/או פוליאטילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 315 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי בקידוחים אופקים.	01.01.2032
-160.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC ו/או פלדה ו/או פוליאטילן ו/או פוליאטילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 355 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי בקידוחים אופקים.	01.01.2042
-180.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC ו/או פלדה ו/או פוליאטילן ו/או פוליאטילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 400 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי בקידוחים אופקים.	01.01.2052
-190.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC ו/או פלדה ו/או פוליאטילן ו/או פוליאטילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 450 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי בקידוחים אופקים.	01.01.2062
-220.00	מטר	הפחתה למחירי סעיפי צנרת PVC ו/או פלדה ו/או פוליאטילן ו/או פוליאטילן מצולב, ביחס לעומק הקידוח, בקטרים 500-630 מ"מ, עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי בקידוחים אופקים.	01.01.2072
		תת פרק 01.02 קידוח גמיש HDD	
		קידוח גמיש כולל אספקת הצינור מפוליאטילן PE100 ו/או מצולב, מותקן בקידוח אופקי, כולל קידוח, ע"י מכונת קידוח, חפירת בורות בכמות על פי הצורך, ביצוע קידוח בקטעים, מילוי הבורות בחומר מובא, בשכבות של 20 ס"מ, בהידוק מבוקר והחזרת המצב לקדמותו, בשלמות. השרוול פוליאטילן, למעבר צינור מים, ביוב או ניקוז, מושחל בשרוול, עפ"י התוכניות, כולל התקנה מתחת למדרגות ו/או עיגון, באמצעות שלות מפלדה מגולוונת, בשלמות כולל ריתוכים, המחיר לכל סוגי הקרקע.	
490.00	מטר	צינור פוליאטילן מצולב או פוליאטילן PE100, בקוטר 90 מ"מ, דרג 10, מותקן בקידוח אופקי.	01.02.3003
510.00	מטר	צינור פוליאטילן מצולב או פוליאטילן PE100, בקוטר 110 מ"מ, דרג 10, מותקן בקידוח אופקי.	01.02.3004
610.00	מטר	צינור פוליאטילן מצולב או פוליאטילן PE100, בקוטר 160 מ"מ, דרג 10, מותקן בקידוח אופקי.	01.02.3005

15/04/2019
דף מס': 123

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
660.00	מטר	צינור פוליאתילן מצולב או פוליאתילן PE100, בקוטר 200 מ"מ, דרג 10, מותקן בקידוח אופקי.	01.02.3006
760.00	מטר	צינור פוליאתילן מצולב או פוליאתילן PE100, בקוטר 225 מ"מ, דרג 10, מותקן בקידוח אופקי.	01.02.3007
810.00	מטר	צינור פוליאתילן מצולב או פוליאתילן PE100, בקוטר 250 מ"מ, דרג 10, מותקן בקידוח אופקי.	01.02.3008
860.00	מטר	צינור פוליאתילן מצולב או פוליאתילן PE100, בקוטר 315 מ"מ, דרג 10, מותקן בקידוח אופקי.	01.02.3009
910.00	מטר	צינור פוליאתילן מצולב, בקוטר 350 מ"מ, PE100 דרג 10, מותקן בקידוח אופקי.	01.02.3010
960.00	מטר	צינור פוליאתילן מצולב, בקוטר 400 מ"מ, PE100 דרג 10, מותקן בקידוח אופקי.	01.02.3011
1,160.00	מטר	צינור פוליאתילן מצולב, בקוטר 450 מ"מ, PE100 דרג 10, מותקן בקידוח אופקי.	01.02.3012
1,360.00	מטר	צינור פוליאתילן מצולב, בקוטר 500 מ"מ, PE100 דרג 10, מותקן בקידוח אופקי.	01.02.3013
1,560.00	מטר	צינור פוליאתילן מצולב, בקוטר 560 מ"מ, PE100 דרג 10, מותקן בקידוח אופקי.	01.02.3014
3,700.00	י"ע	צוות מדידה לניטור שקיעות במסילת הרכבת לפי יום עבודה 8 שעות מודדים ועוזר	01.02.3016
3,700.00	י"ע	תוספת לעלות הקידוח בקידוח אופקי/ גמיש במעבר הרכבת יתווסף תוספת של 30 אחוז. למחירי היחידה לפני הנחת מסגרת.	01.02.3017
140.00	מטר	שרוול פוליאתילן, דרג 6, בקוטר 110 מ"מ, למעבר צינור מים, מושחל בשרוול, עפ"י התוכניות, כולל התקנה מתחת למדרגות ו/או עיגון, באמצעות שלות מפלדה מגולוונת, בשלמות.	01.02.3112
160.00	מטר	שרוול פוליאתילן, דרג 6, בקוטר 160 מ"מ, למעבר צינור מים, מושחל בשרוול, עפ"י התוכניות, כולל התקנה מתחת למדרגות ו/או עיגון, באמצעות שלות מפלדה מגולוונת, בשלמות.	01.02.3113
210.00	מטר	שרוול פוליאתילן, דרג 6, בקוטר 200 מ"מ, למעבר צינור מים, מושחל בשרוול, עפ"י התוכניות, כולל התקנה מתחת למדרגות ו/או עיגון, באמצעות שלות מפלדה מגולוונת, בשלמות.	01.02.3114

15/04/2019
דף מס': 124

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
260.00	מטר	שרווול פוליאיתילן, דרג 6, בקוטר 225 מ"מ, למעבר צינור מים, מושחל בשרווול, עפ"י התוכניות, כולל התקנה מתחת למדרגות ו/או עיגון, באמצעות שלות מפלדה מגולוונת, בשלמות.	01.02.3115
310.00	מטר	שרווול פוליאיתילן, דרג 6, בקוטר 250 מ"מ, למעבר צינור מים, מושחל בשרווול, עפ"י התוכניות, כולל התקנה מתחת למדרגות ו/או עיגון, באמצעות שלות מפלדה מגולוונת, בשלמות.	01.02.3116
360.00	מטר	שרווול פוליאיתילן, דרג 6, בקוטר 280 מ"מ, למעבר צינור מים, מושחל בשרווול, עפ"י התוכניות, כולל התקנה מתחת למדרגות ו/או עיגון, באמצעות שלות מפלדה מגולוונת, בשלמות.	01.02.3117
410.00	מטר	שרווול פוליאיתילן, דרג 6, בקוטר 315 מ"מ, למעבר צינור מים, מושחל בשרווול, עפ"י התוכניות, כולל התקנה מתחת למדרגות ו/או עיגון, באמצעות שלות מפלדה מגולוונת, בשלמות.	01.02.3119
450.00	מטר	שרווול פוליאיתילן, דרג 6, בקוטר 355 מ"מ, למעבר צינור מים, מושחל בשרווול, עפ"י התוכניות, כולל התקנה מתחת למדרגות ו/או עיגון, באמצעות שלות מפלדה מגולוונת, בשלמות.	01.02.3120
500.00	מטר	שרווול פוליאיתילן, דרג 6, בקוטר 400 מ"מ, למעבר צינור מים, מושחל בשרווול, עפ"י התוכניות, כולל התקנה מתחת למדרגות ו/או עיגון, באמצעות שלות מפלדה מגולוונת, בשלמות.	01.02.3121
560.00	מטר	שרווול פוליאיתילן, דרג 6, בקוטר 500 מ"מ, למעבר צינור מים, מושחל בשרווול, עפ"י התוכניות, כולל התקנה מתחת למדרגות ו/או עיגון, באמצעות שלות מפלדה מגולוונת, בשלמות.	01.02.3128
		דחיקת צינורות בטון/פלדה עם ראש סגור	
8,500.00	מטר	דחיקת צינורות בטון/פלדה עם ראש סגור בשיטת PIPE-JACKING בקרקע לא בסלע לצינור בקוטר 1200 מ"מ פנים / 1500 מ"מ חוץ בעומק עד 5 מטר ובאורך עד 100 מ' כולל כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הדחיקת הצינורות וחיבור הצינורות. חפירת בורות, לא כולל אספקת צינורות פלדה והחזרת השטח לקדמותו יממדד בנפרד	01.02.4011
9,000.00	מטר	דחיקת צינורות בטון/פלדה עם ראש סגור בשיטת PIPE-JACKING בקרקע לא בסלע לצינור בקוטר 1600 מ"מ פנים / 2000 מ"מ חוץ בעומק עד 5 מטר ובאורך עד 100 מ' כולל כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הדחיקת הצינורות וחיבור הצינורות. חפירת בורות, לא כולל אספקת צינורות פלדה והחזרת השטח לקדמותו יממדד בנפרד	01.02.4012

15/04/2019
דף מס': 125

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע

מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
10,000.00	מטר	דחיקת צינורות בטון/פלדה עם ראש סגור בשיטת PIPE-JACKING בקרקע לא בסלע לצינור בקוטר 2000מ"מ פנים / 2500 מ"מ חוץ בעומק עד 5 מטר ובאורך עד 100 מ' כולל כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הדחיקת הצינורות וחיבור הצינורות. חפירת בורות, לא כולל אספקת צינורות פלדה והחזרת השטח לקדמותו יממדד בנפרד	01.02.4013
13,000.00	מטר	דחיקת צינורות בטון/פלדה עם ראש סגור בשיטת PIPE-JACKING בקרקע לא בסלע לצינור בקוטר 2500מ"מ פנים / 3100 מ"מ חוץ בעומק עד 5 מטר ובאורך עד 100 מ' כולל כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הדחיקת הצינורות וחיבור הצינורות. חפירת בורות, לא כולל אספקת צינורות פלדה והחזרת השטח לקדמותו יממדד בנפרד	01.02.4014
12,000.00	מטר	דחיקת צינורות בטון/פלדה עם ראש סגור בשיטת MICRO-TUNNELING בקרקע לא בסלע לצינור בקוטר 500מ"מ פנים / 650 מ"מ חוץ בעומק עד 5 מטר ובאורך עד 150 מ' כולל כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הדחיקת הצינורות וחיבור הצינורות כולל מערכת בקרה, מכשיר ניווט לייזר ומערכת בנטונייט מחזור. חפירת בורות, לא כולל אספקת צינורות פלדה והחזרת השטח לקדמותו יממדד בנפרד	01.02.4200
13,000.00	מטר	דחיקת צינורות בטון/פלדה עם ראש סגור בשיטת MICRO-TUNNELING בקרקע לא בסלע לצינור בקוטר 600מ"מ פנים / 760 מ"מ חוץ בעומק עד 5 מטר ובאורך עד 150 מ' כולל כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הדחיקת הצינורות וחיבור הצינורות כולל מערכת בקרה, מכשיר ניווט לייזר ומערכת בנטונייט מחזור. חפירת בורות, לא כולל אספקת צינורות פלדה והחזרת השטח לקדמותו יממדד בנפרד	01.02.4201
14,000.00	מטר	דחיקת צינורות בטון/פלדה עם ראש סגור בשיטת MICRO-TUNNELING בקרקע לא בסלע לצינור בקוטר 800מ"מ פנים / 1020 מ"מ חוץ בעומק עד 5 מטר ובאורך עד 150 מ' כולל כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הדחיקת הצינורות וחיבור הצינורות כולל מערכת בקרה, מכשיר ניווט לייזר ומערכת בנטונייט מחזור. חפירת בורות, לא כולל אספקת צינורות פלדה והחזרת השטח לקדמותו יממדד בנפרד	01.02.4202
15,000.00	מטר	דחיקת צינורות בטון/פלדה עם ראש סגור בשיטת MICRO-TUNNELING בקרקע לא בסלע לצינור בקוטר 1000מ"מ פנים / 1280 מ"מ חוץ בעומק עד 5 מטר ובאורך עד 150 מ' כולל כל עבודות ההכנה הנדרשות לביצוע מושלם של הדחיקת הצינורות וחיבור הצינורות כולל מערכת בקרה, מכשיר ניווט לייזר ומערכת בנטונייט מחזור. חפירת בורות, לא כולל אספקת צינורות פלדה והחזרת השטח לקדמותו יממדד בנפרד	01.02.4203

15/04/2019
דף מס': 126

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע

מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
5,300.00	מטר	אספקה בלבד של צינורות בטון קוטר 1200 מ"מ פנים / 1500 חוץ	01.02.4400
6,300.00	מטר	אספקה בלבד של צינורות בטון קוטר 1600 מ"מ פנים / 2000 חוץ	01.02.4410
8,400.00	מטר	אספקה בלבד של צינורות בטון קוטר 2000 מ"מ פנים / 2500 חוץ	01.02.4420
14,000.00	מטר	אספקה בלבד של צינורות בטון קוטר 2500 מ"מ פנים / 3100 חוץ	01.02.4440
		עבור קידוחים אופקיים עם מכונת ספירלה בקרקע (פרט לסלע מוצק) יש להשתמש בצינורות פלדה עובי דופן מינימלי "3/8".	
		עבור קידוחים אופקיים עם מכונת ספירלה בסלע (גירי רך, גירי קשה, דולמיט ובזלת) יש להשתמש בצינורות פלדה קוטר מינימלי "24 - בהתאם להנחיות היועץ ועובי דופן מינימלי "1/2".	
190.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "3/16, קוטר "8.	01.02.4450
210.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "3/16, קוטר "10.	01.02.4460
280.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "3/16, קוטר "12.	01.02.4470
240.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4, קוטר "6.	01.02.4480
295.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4, קוטר "8.	01.02.4490
350.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4, קוטר "10.	01.02.4500
412.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4, קוטר "12.	01.02.4510
487.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4, קוטר "14.	01.02.4520
500.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4, קוטר "16.	01.02.4530
515.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4, קוטר "18.	01.02.4540

15/04/2019
 דף מס': 127

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע

מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
617.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4", קוטר "20.	01.02.4550
620.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4", קוטר "22.	01.02.4560
720.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4", קוטר "24.	01.02.4570
730.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4", קוטר "26.	01.02.4580
840.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4", קוטר "28.	01.02.4590
900.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4", קוטר "30.	01.02.4600
960.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4", קוטר "32.	01.02.4610
605.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "5/16", קוטר "18.	01.02.4620
675.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "5/16", קוטר "20.	01.02.4630
770.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "5/16", קוטר "22.	01.02.4640
840.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "5/16", קוטר "24.	01.02.4650
860.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "5/16", קוטר "26.	01.02.4660
980.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "3/8", קוטר "24.	01.02.4670
1,140.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "3/8", קוטר "28.	01.02.4680
1,220.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "3/8", קוטר "30.	01.02.4690

15/04/2019
דף מס': 128

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,300.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "3/8", קוטר "32".	01.02.4700
		תת פרק 01.57 אספקה (בלבד) של צינורות פלדה לקידוחים אופקיים	
		עבור קידוחים אופקיים עם מכונת ספירלה בקרקע (פרט לסלע מוצק) יש להשתמש בצינורות פלדה עובי דופן מינימלי "3/8".	
		עבור קידוחים אופקיים עם מכונת ספירלה בסלע (גירי רך, גירי קשה, דולמיט ובזלת) יש להשתמש בצינורות פלדה קוטר מינימלי "24 - בהתאם להנחיות היועץ ועובי דופן מינימלי "1/2".	
		עבור קידוחים אופקיים עם מכונת ספירלה בקרקע (פרט לסלע מוצק) יש להשתמש בצינורות פלדה עובי דופן מינימלי "3/8".	
190.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "3/16", קוטר "8".	01.57.0010
210.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "3/16", קוטר "10".	01.57.0020
280.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "3/16", קוטר "12".	01.57.0030
240.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4", קוטר "6".	01.57.0050
295.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4", קוטר "8".	01.57.0060
350.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4", קוטר "10".	01.57.0070
412.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4", קוטר "12".	01.57.0080
487.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4", קוטר "14".	01.57.0090
500.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4", קוטר "16".	01.57.0100

15/04/2019
דף מס': 129

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע

מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
515.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה חשורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4", קוטר "18.	01.57.0110
617.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה חשורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4", קוטר "20.	01.57.0120
620.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה חשורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4", קוטר "22.	01.57.0130
720.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה חשורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4", קוטר "24.	01.57.0140
730.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה חשורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4", קוטר "26.	01.57.0150
840.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה חשורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4", קוטר "28.	01.57.0160
900.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה חשורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4", קוטר "30.	01.57.0170
960.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות פלדה חשורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "1/4", קוטר "32.	01.57.0180
605.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "5/16", קוטר "18.	01.57.0200
675.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "5/16", קוטר "20.	01.57.0210
770.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "5/16", קוטר "22.	01.57.0220
840.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "5/16", קוטר "24.	01.57.0230
860.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "5/16", קוטר "26.	01.57.0240
980.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "3/8", קוטר "24.	01.57.0300
1,140.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן "3/8", קוטר "28.	01.57.0310

15/04/2019
דף מס': 130

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 05 חידוש צנרת ללא חפירה

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,220.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 3/8", קוטר 30.	01.57.0320
1,300.00	מטר	אספקה (בלבד) של צינורות שחורים ללא ציפוי פנימי וללא עטיפה חיצונית, עובי דופן 3/8", קוטר 32.	01.57.0330

מבנה 07 פיתוח, קירות ופרוקים.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 01 פרוק, תיקוני שבילים, מדרכות, כבישים ומילוי תעלות	
		תת פרק 01.01 פרוק, תיקוני שבילים, מדרכות, כבישים ומילוי תעלות.	
		•• הערה ••	
20.00	מ"ר	פרוק מדרכה מרוצפת מאבן משתלבת לכל הרוחב.	01.01.0001
20.00	מ"ר	פרוק מדרכה מצופה באספלט לכל הרוחב.	01.01.0002
10.00	מטר	פרוק אבן שפה, אבן גן, אבן תעלה, חגורת בטון, מכל סוג שהיא.	01.01.0004
60.00	מטר	פרוק אבן שפה, אבן גן, אבן תעלה, חגורת בטון, מכל סוג שהיא והרכבה מחדש.	01.01.0005
40.00	מטר	פרוק מהלכי מדרגות מאבן.	01.01.0006
50.00	מטר	פרוק מהלכי מדרגות מבטון / גרנוליט / מוזיאקה.	01.01.0007
20.00	מטר	פרוק גדר מתכת / רשת, מכל סוג שהוא עד גובה 2.5 מטר.	01.01.0008
30.00	מטר	פרוק מעקה בטיחות להולכי רגל.	01.01.0009
90.00	יח'	פרוק עמודי תמרור ושלטים, עמודי מחסום לרבות התמרור, והתקנתם בסיום העבודה.	01.01.0010
20.00	מ"ר	פתיחת שביל כניסה לבית מצופה בטון.	01.01.0070
20.00	מ"ר	פתיחת שביל כניסה לבית מצופה באספלט.	01.01.0080
20.00	מ"ר	פתיחת שביל כניסה לבית מרוצף.	01.01.0090
60.00	מ"ר	פתיחת שביל כניסה לבית מאבן משתלבת.	01.01.0100

15/04/2019
דף מס': 131

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 07 פיתוח, קירות ופרוקים.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
50.00	מ"ר	פתיחת כביש מאספלט.	01.01.0110
50.00	מ"ר	פתיחת כביש מאבן משתלבת.	01.01.0120
50.00	מ"ר	פירוק זהיר של דק ו/או פרגולה מעץ קיימים ופינוי למקום מאושר	01.01.0121
130.00	מ"ר	פירוק והרכבה של דק ו/או פרגולה מעץ לפי הקיים בשטח	01.01.0122
50.00	מ"ר	דשא סינטטי פירוק והרכבה	01.01.0123
70.00	מטר	אספקה והתקנת אבן שפה חדשה, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון.	01.01.0130
40.00	מטר	התקנת אבן שפה קיימת, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון.	01.01.0131
60.00	מטר	אספקה והתקנת אבן גן קיימת, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון.	01.01.0132
40.00	מטר	התקנת אבן גן קיימת, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון.	01.01.0133
270.00	מטר	אספקה והתקנת מעקה בטיחות להולכי רגל.	01.01.0145
1,000.00	יח'	פרוק שער/ והתקנה מחדש, מכל סוג שהיא, בכל גובה.	01.01.0146
700.00	יח'	פרוק שער, מכל סוג שהוא, בכל גובה ופינוי לאתר פסולת.	01.01.0147
350.00	יח'	אספקה והנחת תקרה / מכסה, לשוחת מים / ביוב, בקוטר 50 ס"מ, למשקל בינוני, במקום מכסה קיים, כולל התאמה לגובה פני קרקע סופיים.	01.01.0148
420.00	יח'	אספקה והנחת תקרה / מכסה, לשוחת מים / ביוב, בקוטר 60 ס"מ, למשקל בינוני, במקום מכסה קיים, כולל התאמה לגובה פני קרקע סופיים.	01.01.0149
500.00	יח'	תוספת עבור אספקה והנחת תקרה / מכסה, לשוחת מים / ביוב, בקוטר 60 ס"מ, ב.ב. כבד, במקום בינוני.	01.01.0150
500.00	יח'	אספקה והנחת תקרה / מכסה, לשוחת מים / ביוב, בקוטר 80 ס"מ, למשקל בינוני, במקום מכסה קיים כולל התאמה לגובה פני קרקע סופיים.	01.01.0151
680.00	יח'	תוספת עבור אספקה והנחת תקרה / מכסה, לשוחת מים / ביוב, בקוטר 80 ס"מ, ב.ב. כבד, במקום בינוני.	01.01.0152
430.00	יח'	אספקה והנחת תקרה / מכסה, לשוחת מים / ביוב, בקוטר 100 ס"מ, למשקל בינוני, במקום מכסה קיים כולל התאמה לגובה פני קרקע סופיים.	01.01.0153

15/04/2019
דף מס': 132

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 07 פיתוח, קירות ופרוקים.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
830.00	יח'	תוספת עבור אספקה והנחת תקרה / מכסה, לשוחת מים / ביוב, בקוטר 100 ס"מ, ב.ב. כבד, במקום בינוני.	01.01.0154
630.00	יח'	אספקה והנחת תקרה / מכסה, לשוחת מים / ביוב, בקוטר 125 ס"מ, למשקל בינוני, במקום מכסה קיים כולל התאמה לגובה פני קרקע סופיים.	01.01.0155
1,060.00	יח'	תוספת עבור אספקה והנחת תקרה / מכסה, לשוחת מים / ביוב, בקוטר 125 ס"מ, ב.ב. כבד, במקום בינוני.	01.01.0156
970.00	יח'	אספקה והנחת תקרה / מכסה, לשוחת מים / ביוב, בקוטר 150 ס"מ, למשקל בינוני, במקום מכסה קיים כולל התאמה לגובה פני קרקע סופיים.	01.01.0157
1,260.00	יח'	תוספת עבור אספקה והנחת תקרה / מכסה, לשוחת מים / ביוב, בקוטר 150 ס"מ, ב.ב. כבד, במקום בינוני.	01.01.0158
770.00	יח'	הנמכת / הגבהת תקרה + מכסה בתא ביקורת בקטרים 80-100 ס"מ, עד לגובה של 30 ס"מ כולל פרוק התקרה הקיימת, סיתות החוליה שתחת לתקרה עד הגובה הדרוש והרכבת התקרה מחדש כולל ביטון כולל תאומים בגובה הפקק.	01.01.0163
1,080.00	יח'	הנמכת / הגבהת תקרה + מכסה בתא ביקורת מטיפוס קוני בקוטר 100 ס"מ, עד לגובה של 30 ס"מ כולל פרוק התקרה הקיימת, פירוק החוליה הקונית, סיתות החוליה שתחת לחוליה הקונית עד הגובה הדרוש והרכבה מחדש של החוליה הקונית והתקרה, כולל ביטון כולל תאומים בגובה הפקק.	01.01.0164
280.00	יח'	הנמכת פקק של תא ביקורת עד הגובה המקסימלי האפשרי ללא פירוק התקרה (עבור פקקים המורכבים על צווארון) כולל פירוק הפקק הקיים סיתות הצווארון עד לגובה הדרוש והרכבה מחדש של הטבעת והפקק, כולל גילוי השוחה במידה והיא קבורה.	01.01.0165
360.00	יח'	הגבהת פקק של תא ביקורת בכל קוטר (ללא הגבהת התקרה) עד לגובה של 20 ס"מ כולל פירוק הפקק הקיים, בניית צווארון מבטון מזויין והרכבה מחדש של הפקק. כולל גילוי בשוחה במידה והיא קבורה.	01.01.0166
720.00	יח'	התאמת תא "בזק" סטנדרטי למפלס כביש / מדרכה מתוכננים.	01.01.0167
420.00	יח'	התאמת תא "כבלים"/"חשמל"/"HOT" סטנדרטי למפלס כביש / מדרכה מתוכננים.	01.01.0168
210.00	יח'	התאמת תא קליטה (רשת אחת), למפלס כביש מתוכנן.	01.01.0169

15/04/2019
דף מס': 133

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 07 פיתוח, קירות ופרוקים.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
70.00	יח'	תוספת לנ"ל, עבור כל רשת נוספת, להתאמת מפלס.	01.01.0170
180.00	מ"ר	פרוק וסילוק קיר מבטון מזויין, בעובי כלשהו.	01.01.0171
140.00	יח'	ניקוי קולטנים קיימים וסילוק הפסולת.	01.01.0172
150.00	יח'	ניקוי שוחות ביקורת, מכל סוג, רק במידה ולא התבצעה עבודה בשוחה.	01.01.0173
560.00	יח'	פרוק וסילוק תא בקרה מבטון, מסוג כלשהו, לרבות מילוי הבור בחול מהודק/מצעים. ותיקון מדרכה או כביש והחזרת המצב לקדמותו. (ללא שוחה)	01.01.0174
600.00	יח'	פרוק וסילוק קולטן עם 2 רשתות, לרבות מילוי הבור בחול מהודק.	01.01.0175
690.00	יח'	פרוק קולטן רשת אחת והתקנתו במקומו החדש.	01.01.0176
1,030.00	יח'	פרוק קולטן 2 רשתות והתקנתו במקומו החדש.	01.01.0177
		•• הערה ••	
		הפרוקים, בתוואי עבודות החפירה, מכל סוג שהם (ברוחב הפתיחה המאושר), כלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולם עליהם בנפרד.	
		פרוק מגוף, מכל סוג שהוא, ניתוק אספקת המים ואטימת הקו, כולל אספקת כל האביזרים הנלווים (מחוץ לתוואי העבודה).	
		פרוק שסתומי אויר, אל חוזר, מסנן וקולט אבנים ומפחיתי לחץ, ישולם לפי פרוק מגוף, בהתאם לקוטר.	
		הפרוק, בעבור האביזר או מערכות מדידה, ישולמו, רק במידה ולא יותקנו / יוחלפו באביזרים או מערכות מדידה מחדש.	
45.00	יח'	פרוק מגוף, בקוטר 3/4"	01.01.0376
50.00	יח'	פרוק מגוף, בקוטר 1"	01.01.0377
60.00	יח'	פרוק מגוף, בקוטר 1½"	01.01.0378
80.00	יח'	פרוק מגוף, בקוטר 2"	01.01.0379
110.00	יח'	פרוק מגוף מאוגן, בקוטר 2"	01.01.0380
210.00	יח'	פרוק מגוף מאוגן, בקוטר 3"-4"	01.01.0381

15/04/2019
דף מס': 134

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 07 פיתוח, קירות ופרוקים.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
350.00	יח'	פרוק מגוף מאונן, בקוטר 8"-6".	01.01.0382
460.00	יח'	פרוק מגוף מאונן, בקוטר 12"-10".	01.01.0383
810.00	יח'	פרוק מגוף מאונן, בקוטר 14"-16".	01.01.0384
		●● הערה ●●	
		פרוק צנרת קיימת ואטימת הקו, כולל הפסקת המים, חידוש האספקה ואספקת כל האביזרים הנלווים, תת קרקעית ועילית, כולל פינוי לאתר שפיכה (מחוץ לתוואי העבודה).	
20.00	מטר	פרוק צינור, בקוטר 3/4" -2".	01.01.0385
25.00	מטר	פרוק צינור, בקוטר 4"-3".	01.01.0386
40.00	מטר	פרוק צינור, בקוטר 6"-8".	01.01.0387
50.00	מטר	פרוק צינור, בקוטר 10"-12".	01.01.0388
60.00	מטר	פרוק צינור, בקוטר 16"-14".	01.01.0389
70.00	מטר	פרוק צינור, בקוטר 20"-18".	01.01.0390
140.00	יח'	פרוק הידרנט, מכל סוג שהוא.	01.01.0391
410.00	יח'	פרוק מערכת, מכל סוג שהוא, מעל קוטר 2", כולל מערכת בעמדה עילית, עד קוטר 4", כולל אטימה.	01.01.0392
480.00	יח'	פרוק מערכת, כולל מערכת בעמדה עילית, מ-6" עד קוטר 8", כולל אטימה.	01.01.0393
600.00	יח'	פרוק מערכת, כולל מערכת בעמדה עילית, מ-10" עד קוטר 12", כולל אטימה.	01.01.0394
490.00	יח'	פרוק מערכת מגופים, כולל מקטני לחץ ואביזרים נוספים, מ-2" עד קוטר 4", כולל אטימה.	01.01.0395
680.00	יח'	פרוק מערכת מגופים, כולל מקטני לחץ ואביזרים נוספים, מ-6" עד קוטר 8", כולל אטימה.	01.01.0396
950.00	יח'	פרוק מערכת מגופים, כולל מקטני לחץ ואביזרים נוספים, מ-10" עד קוטר 12", כולל אטימה.	01.01.0397
150.00	יח'	פרוק מערכת מדידה, בקוטר 1"-3/4".	01.01.0398

15/04/2019
דף מס': 135

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 07 פיתוח, קירות ופרוקים.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
310.00	יח'	פרוק מערכת מדידה, בקוטר "1½"-2. פרוק צנרת קיימת ואטימת הקו, כולל הפסקת זרימת הביוב, חידוש ההזרמה ואספקת כל האביזרים הנלווים, תת קרקעית ועילית, כולל פינוי לאתר שפיכה.	01.01.0399
30.00	מטר	פרוק צינור בקוטר "4"-3.	01.01.1427
40.00	מטר	פרוק צינור בקוטר "6"-8.	01.01.1428
50.00	מטר	פרוק צינור בקוטר "10"-12.	01.01.1429
60.00	מטר	פרוק צינור בקוטר "16"-14.	01.01.1430
		<u>פרק 02 פיתוח.</u> <u>תת פרק 02.01 עבודות משלימות.</u> חפירה וחציבה, בכל סוגי הקרקע לפי פרט סטנדרטי. החפירה כוללת, גישוש, גידור, תימוך, דיפון, שאיבת מי תהום, חיתוך אספלטים בדיסק, שימוש בכלי כבד ובמקומות מסוימים בידיים בלבד, שבירת כל המכשולים, הנמצאים מעל ומתחת לקרקע, כולל קירות, משטחים, קורות, קירות תומכים, קירות אבן, סלעיות וכו' ותיקונם בחזרה, כולל אבני שפה. הרחבת חפירה לתאי בקרה, הרחקת עודפי חפירה וערימות, לאתר שפיכה מאושר. הסדרת מעבר להולכי רגל. חפירת תעלות בחציית כביש, תבוצע בשעות שתקבע המשטרה וגורמים אחרים. הקבלן יהיה אחראי יחידי, לכל נזק שיגרם לצד שלישי, כתוצאה מעבודה זו. לא תשולם תוספת כתוצאה משינוי תוואי / העמקה, ללא אישור המפקח. על הקבלן לכלול במחירי היחידה השונים, הוצאת רישונות לפי הצורך, הכנת מפת הסדרי תנועה ע"י מהנדס מטעמו, עמידה בדרישות הרשויות, משטרה, תחבורה ציבורית עירייה ותאגיד, העסקת מכוונים ושוטרים בשכר(לפי פרק 70 בהפחתת 50% ממחיר היחידה) והצבת כל ציוד הבטיחות הנדרש, מכל סוג שהוא, ביום ובלילה, בהתאם להנחיות. פריצת תואי דרך למטרת הנחת קו מים/ביוב או דרך שירות. הכשרת הדרך תעשה ברוחב עד 5 מ' לרמה שתאפשר נסיעת רכב עבודה בתואי (המחיר לפי מטר אורך), רק לפי אשור המפקח במקומות שנדרש. חפירה ו/או חציבה	
80.00	מטר		02.01.0148
20.00	מ"ק		02.01.0150

15/04/2019
דף מס': 136

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 07 פיתוח, קירות ופרוקים.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
100.00	מ"ק	אספקה ומילוי מצע סוג א', עפ"י הפרט למילוי תעלה בכביש / מדרכה, בשכבות של 20 ס"מ, כולל הרטבה והידוק מבוקר, עם מהדק מכני.	02.01.0160
80.00	מ"ר	תיקון מדרכה / שביל / משטח בטון ו/או גרנוליט ו/או ריצוף קרמי ו/או מכל סוג שהוא, בחצרות הבתים והמעברים ו/או מדרגות, חיתוך וישור המדרכה לכל רוחב המדרכה, פירוק הקיים, ישור, הידוק מצע חול, לרבות השלמה בחול נוסף, מצעים, השלמת רשת ברזל, כדוגמת הרשת הקיימת, אספקה ויציקת בטון והשלמת גרנוליט ו/או מכל סוג שהוא, בהתאם למדרכה ו/או המשטח המקורי והחזרת המצב לקדמותו.	02.01.0191
50.00	מ"ר	תיקון מדרכה / שביל מאבן משתלבת, פרוק והרכבת אבן משתלבת, כולל אספקה במידת הצורך, לכל רוחב המדרכה, ישור , הידוק מצע חול, לרבות השלמה בחול ומצעים נוספים והחזרת המצב לקדמותו.	02.01.0192
120.00	מ"ר	תיקון מדרכה / שביל משטחי אבן טבעית, פרוק והרכבת אבן טבעית, כולל אספקה במידת הצורך, לכל רוחב המדרכה, ישור, הידוק מצע חול, לרבות השלמה בחול נוספים ומצעים והחזרת המצב לקדמותו.	02.01.0193
50.00	מ"ר	תיקון כביש / מדרכה מאספלט, בעובי 8 ס"מ בכביש ו-5 ס"מ במדרכה, כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות, הידוק והרטבה, ניסור והתאמה בקווים ישרים לכביש / מדרכה קיימת (התיקון יתבצע לרוחב הפתיחה). השלמת כל החומרים הנדרשים, חול, מצעים נוספים והחזרת המצב לקדמותו.	02.01.0195
60.00	מ"ר	תיקון כביש / מדרכה מאספלט, בעובי בין 9 ס"מ עד 12 ס"מ כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות, הידוק והרטבה, ניסור והתאמה בקווים ישרים לכביש / מדרכה קיימת (התיקון יתבצע לרוחב הפתיחה) השלמת כל החומרים הנדרשים, חול, מצעים נוספים והחזרת המצב לקדמותו.	02.01.0196
10.00	מ"ר	תוספת עבור תיקון כביש / מדרכה מאספלט, עבור עובי של כל ס"מ נוסף.	02.01.0197
350.00	מ"ק	תוספת עבור אספקת בטון ויציקה בעובי 40 ס"מ בחציות כביש עד 5 ס"מ מתחתית האספלט. תוספת מילוי ואספקת מצע סוג א', כולל הידוק בשכבות עד תחתית שכבת הבטון, ישולמו בנפרד. חידוש / ביצוע כביש לכל רוחבו. הערה: מחירי הפירוקים למיניהם כוללים סילוק הפסולת אל מחוץ לגבולות הרשות אל אתר פסולת מאושר לרבות הובלה ותשלום אגרות במידת הצורך ו/או העברה למחסני הרשות המזמינה, הכל עפ"י הנחיות הפיקוח.	02.01.0201

15/04/2019
דף מס': 137

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 07 פיתוח, קירות ופרוקים.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
80.00	מ"ק	אספקה, הובלה, פיזור ומילוי חול, ללא חומר אורגני וריפוד הצינור, בעובי 15 ס"מ עד לקוטר 2", לקוטר 3" ומעלה בעובי 20 ס"מ. המחיר הינו למילוי חול, מעבר לריפוד עטיפת החול, הכלולה במחירי היחידה של הצנרת.	02.01.0301
100.00	מ"ק	אספקה ומילוי מצע סוג א', על פי הפרט למילוי תעלה בכביש / מדרכה, בשכבות של 20 ס"מ, כולל הרטבה והידוק, עם מהדק מכני.	02.01.0302
10.00	מ"ק	מילוי חוזר, בקרקע מקומית, ללא אבן, יישור הידוק והחזרת השטח לקדמותו, לאורך הקטע העובר בשדה, בשטח מגונן ו/או בחצרות הבתים, בקטרים מעל 2" ומעל הריפוד בחול בקטרים הקטנים מ-3".	02.01.0303
70.00	מ"ק	אספקה בלבד, של מצע סוג א'.	02.01.0320
100.00	מ"ק	אספקה של מצע סוג א', פיזור, ישור והידוק בשכבות	02.01.0321
130.00	מ"ק	אספקת אגו"ם, ממוקם מאושר כולל בדיקות מוקדמות מאושרות, פיזורו לפי הגבהים המתכננים והידוק המבוקר, לדרגת צפיפות של 100% מוד "א.א.ש.או".	02.01.0322
60.00	מ"ק	אספקה בלבד, של חול נקי למילוי.	02.01.0323
20.00	מ"ק	מילוי בחומר מילוי מאושר, פיזורו, הרטבתו בשכבות והידוק מבוקר.	02.01.0324
20.00	מ"ק	הידוק מצע, המחיר כולל פיזור לפי הגבהים המתכננים, ישור והידוק המבוקר לדרגת צפיפות של 100% מוד "א.א.ש.או" בשכבות לפי הפרט.	02.01.0325
10.00	מ"ר	קירצוף כביש אספלט קיים, לעומק בין 3-6 ס"מ, ברוחב כפי שידרש על פי התכנון, בכל פקודת העבודה, סילוק החומר המקורץ, לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה וטאטוא השטח.	02.01.0326
20.00	מ"ר	קירצוף כביש אספלט קיים, לעומק 7 ס"מ ועד 10 ס"מ, כולל, ברוחב כפי שידרש על פי התכנון, בכל פקודת העבודה, סילוק החומר המקורץ, לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה וטאטוא השטח.	02.01.0327
5.00	מ"ר	טיאט וניקוי כבישים קיימים, שלא מיועדים לקירצוף, כהכנה לריבוד בשכבת אספלט.	02.01.0328

15/04/2019
דף מס': 138

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 07 פיתוח, קירות ופרוקים.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,620.00	יח'	מחיר בגין התארגנות לביצוע עבודות קירצוף וריבוד כבישים, בכמויות קטנות מ-120 מ"ר, ליום עבודה, על פי הזמנה מיוחדת (התוספת לא תשולם במקרים של השבתת הצידוד, מסיבות שאינן תלויות בחברה).	02.01.0329
1.50	מ"ר	ריסוס ביטומן (צפוי יסוד) בשיעור 0.25 ק"ג/מ"ר.	02.01.0330
2.50	מ"ר	ריסוס ביטומן (צפוי מאחה) בשיעור 1 ק"ג/מ"ר.	02.01.0331
50.00	מ"ר	שכבת בטון אספלט בעובי 6 ס"מ גודל אגרגט 1".	02.01.0332
50.00	מ"ר	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת, בעובי 5 ס"מ, גודל אגרגט 3/4".	02.01.0333
40.00	מ"ר	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת, בעובי 4 ס"מ, גודל אגרגט 3/4".	02.01.0334
35.00	מ"ר	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת, בעובי 3 ס"מ, גודל אגרגט 1/2".	02.01.0335
90.00	מ"ר	אספקה, פיזור והידוק, של 2 שכבות בטון-אספלט, עם אגרגט כנדרש, בעובי משתנה עד 12 ס"מ, כולל, לתיקוני בורות וקילופים בכביש או לשבילים ומדרכות ובהתאם לדרישת המפקח, לרבות הובלה, הסדרת דפנות הבורות, פרוק אספלט קר ופנוי הפסולת, לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. תערובת מכל סוג, לפי דרישות מח' דרכים.	02.01.0336
20.00	מטר	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש.	02.01.0337
70.00	מ"ר	תיקון באספלט קר, במעברי כביש ובמקומות מסוכנים, בעובי של 10 ס"מ, כולל אספקת האספלט והידוק מצעים קיימים.	02.01.0338
		•• הערה ••	
		מחירי ה-CLSM, מתייחס לביצוע בכל שעה שהיא. המחיר הינו ל-CLSM מהיר התקשות (עד 4 שעות)	
400.00	מ"ק	מילוי תעלות ב-CLSM, בכמות של עד 20 מ"ק.	02.01.0343
370.00	מ"ק	מילוי תעלות ב-CLSM, בכמות של מעל 20 מ"ק.	02.01.0344
150.00	מ"ק	אספקה ופיזור שברי אבן, בתחתית החפירה. יבוצע על פי הנחיות מראש.	02.01.0345

15/04/2019
דף מס': 139

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 07 פיתוח, קירות ופרוקים.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
40.00	מטר	אספקה והתקנת אבן תעלה חד שיפועית / דו שיפועית חדשה, במידות 30/10/50, כולל ביצוע יסוד בטון.	02.01.0346
60.00	מטר	אספקה והתקנת אבן גן חדשה, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון.	02.01.0347
70.00	מטר	אספקה והתקנת אבן ריצוף לעיוורים, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון.	02.01.0348
100.00	מ"ר	אספקת וריצוף באבנים משתלבות צבעוניות, בגוון כלשהו, בעובי 6 ס"מ, מטיפוס אוני / אוני קולוק / אוני דקור / דקורית / שילובית / דבלטי או ש"ע, כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות, לרבות אספקה, פיזור והידוק מצע חול, לפי פרט.	02.01.0352
110.00	מ"ר	אספקה וריצוף באבנים משתלבות צבעוניות, בגוון כלשהו, בעובי 8 ס"מ, מטיפוס אוני / אוני קולוק / אוני דקור / דקורית / שילובית / דבלטי או ש"ע, כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות, לרבות אספקה, פיזור והידוק מצע חול, לפי פרט.	02.01.0353
250.00	מ"ר	אספקה וריצוף באבן טבעית, בגוון כלשהו, בעובי 10-15 ס"מ, כדוגמת הקיים, כולל ביצוע כל ההכנות הנדרשות, לרבות אספקה, פיזור והידוק מצע חול, לפי פרט.	02.01.0354
50.00	מ"ק	אספקת אדמה גננית, למילוי תעלה מעל תוואי ביצוע העבודה.	02.01.0356
80.00	מ"ק	אספקת חצץ, למילוי תחתית התעלה, לעבודה במי תהום, להתקנת צנרת ביוב.	02.01.0357
430.00	מ"ר	אספקה והתקנת אבן תיחום גומה, להגנה על עצים, מורכב מסיגמנטים טרומיים, בגוון אקרסטון או כורכרית, במידות חוץ 1X1 מ'.	02.01.0358
370.00	מ"ר	אספקה והתקנת אבן תיחום גומה, להגנה על עצים, מורכב מסיגמנטים טרומיים, בגוון שידרש (פרט לגוון אקרסטון או כורכרית), במידות חוץ 1X1 מ'.	02.01.0359
70.00	מטר	אבן שפה מונמכת, כולל ביצוע יסוד ומשענת בטון.	02.01.0361
370.00	מטר	אספקה והתקנת גדר, בגובה 2.5 מ', לפי פרט..	02.01.0366
60.00	מטר	העתקת גדר מתכת / רשת, מכל סוג שהיא, עד גובה 2.5 מטר, כולל פירוק והרכבה.	02.01.0367

15/04/2019
דף מס': 140

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 07 פיתוח, קירות ופרוקים.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
720.00	מטר	יצירת פס האטה מאספלט, לפי תכנית סטנדרטית מצ"ב (רוחב 4 מ', עובי מקסימלי 10 ס"מ), לרבות חומר, עבודה וכל העבודות הנלוות, ניסור אספלט קיים, פרוקו וסילוקו, ריסוס, צביעה, עיני חתול משני הצדדים הכל השלמות.	02.01.0371
280.00	יח'	כריתת ועקירת עצים שלמים, בכל הגבהים, לרבות גיזום ופינוי מהשטח. יעשה באישור מראש	02.01.1430
10.00	יח'	עקירת שיחים וצמחים ידנית, בכל הגדלים ובכל שטח.	02.01.1431
20.00	מ"ר	עקירת גדר חיה מכל הסוגים לצורך ביצוע עבודות. העבודה תכלול כריתה, עקירה והרחקת הגזם לאתר, באמצעות כלים מכניים.	02.01.1432
10.00	מ"ר	יישור של שתית לכבישים ומדרכות (צורת דרך), גמר עבודות עפר 20 ס"מ (+, -) ללא הידוק.	02.01.1443
10.00	מ"ר	הידוק שטחים מבוקר.	02.01.1444
תת פרק 02.02 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך			
450.00	יח'	תמרורי דרך מסוג עירוני לרבות עמוד (בכל גובה)	02.02.0002
10.00	מטר	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 30 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא	02.02.0020
10.00	מטר	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 15 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא	02.02.0022
30.00	מ"ר	צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-20 ס"מ עד 25 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא	02.02.0028
30.00	מ"ר	צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום מלא	02.02.0029
40.00	יח'	צביעת חץ בודד, לבן/צהוב/כתום מלא	02.02.0031
10.00	מטר	צביעת אבני שפה	02.02.0036
250.00	יח'	עין חתול דגם MS-100-F סולארי, מהבהב, חד/דו כיווני, אקטיבי/פסיבי מעל המסעה.	02.02.0065
500.00	יח'	צביעת חניית נכים "נגיש" בצבע כחול לבן	02.02.0066

15/04/2019
דף מס': 141

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 07 פיתוח, קירות ופרוקים.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 10 עבודה ביומית כללי.	
		תת פרק 10.01 לפי שעות יומי עבודה-באישור בכתב כשלא ניתן לתמחר לפי המחירון.	
		• הערה : סעיפים 10.01.1446 עד 10.01.1500, יהיו באישור בכתב, מראש, במידה ואין סעיף מתאים בכתב הכמויות או במידה ויידרשו עבודות האחזקה או הפרוייקטים.	
70.00	ש"ע	שכר עבודה של פועל פשוט (עוזר אינסטולטור). כולל הסעה למקום וחזרה	10.01.1446
80.00	ש"ע	שכר עבודה של פועל מקצועי, כולל כלי עבודה, כולל הסעה למקום ובחזרה.	10.01.1447
200.00	ש"ע	שכר עבודה של J.C.B, שופל (מחפרון) זחלי או אופני כולל פטיש כולל הובלתו למקום העבודה והחזרתו, כולל מפעיל.	10.01.1448
200.00	ש"ע	שכר עבודה של מיני מחפרון ומעמיס אופני/זחלי, כולל כף 20-40 ס"מ, פטיש שבירה, מקדח קרקע, כולל הובלתו למקום העבודה והחזרתו, כולל מפעיל.	10.01.1449
400.00	ש"ע	שכר עבודה של באגר מחפר הידראולי זחלי או אופני עם פטיש וכף ומטאטא כביש, כולל הובלתו למקום העבודה והחזרתו, כולל מפעיל.	10.01.1450
120.00	ש"ע	שכר עבודה של טנדר עד 4 טון, להובלת פועלים, חומרים או כלים, כולל נהג.	10.01.1451
210.00	ש"ע	שכר עבודה של משאית 4 עד 8 טון, להובלת צינורות, חול, מצע וכו', סילוק חומר חפירה, פינוי פסולת ועוד, כולל נהג.	10.01.1452
2,760.00	י/יממ	שכר עבודה של משאבה לשאיבת מי תהום (WELLPOINTS), לספיקה של 200 מ"ק/שעה לפחות, כולל אספקת מקור מתח/דיזל גנרטור, התארגנות להפעלה, הובלה, התקנה, פירוק בסיום העבודה, כולל אספקת צנרת יניקה עד 100 מ"א ובכל עומק עד ולא יותר מ- 10 ימי עבודה לפי 24 שעות עבודה,	10.01.1453
1,900.00	י/יממ	כנ"ל לכל יום עבודה (24 שעות) נוספים, מעבר ל-10 ימים ראשונים.	10.01.1454
2,000.00	י"ע	הפעלת צוות, הכולל ביובית או ביובית לחץ גבוה (160 אטמוספרות), הצוות יכלול לפחות 2 אנשים.	10.01.1455

15/04/2019
דף מס': 142

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 07 פיתוח, קירות ופרוקים.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
3,500.00	י"ע	הפעלת צוות, הכולל ביובית לחץ גבוה (250 אטמוספרות), לביובית בנפח 15 מ"ק הצוות יכול ללפחות 2 אנשים.	10.01.1456
210.00	ש"ע	שכר עבודה של קומפרסור (מדחס), עם שני פטישים, כולל הובלתו למקום העבודה והחזרתו.	10.01.1495
100.00	ש"ע	שכר עבודה של גנרטור לתאורת לילה, כולל הובלה, שרות, בנזין, פרוזקטורים וכו'. רק במידה ונדרש שלא במסגרת העבודות.	10.01.1496
110.00	ש"ע	שכר עבודה של מכבש מסוג "בומג", כולל מפעיל.	10.01.1497
1,800.00	י"ע	שכר עבודה של קבוצת רתכים, כולל רתך, עוזר רתך, רכב, גנרטור, רתכת, חומרי ריתוך, בלוני גז, אלקטרודות וכו'. (יום עבודה לפי 8 שעות ניתן יהיה להפעיל ליום עבודה או לפי שעות ככל שיידרש)	10.01.1498
225.00	ש"ע	שכר עבודה של קבוצת רתכים, כולל רתך, עוזר רתך, רכב, גנרטור, רתכת, חומרי ריתוך, בלוני גז, אלקטרודות וכו'.	10.01.1499
100.00	ש"ע	שכר עבודה לשאיבת מים, ביוב או מים מכל סוג שהוא בעזרת משאבה "2"-4, כולל הובלה והפעלה וחיבור חשמל.	10.01.1509
2,380.00	י"ע	שכר עבודה לצוות מדידה בשטח, לא לתוכניות אז-מד. כולל עבודות משרד והפקה של 2 סטים של מפות מדידה וקבלת נתוני המדידה במדיה מגנטית שלא לצורך הכנת תוכניות עדות.	10.01.1510
2,300.00	י"ע	מיכלית מים למי שתיה 15 מ"ק לפחות, עלות המים תשולם בנפרד.	10.01.1613
2,700.00	י"ע	משאית רכינה או רמסע להובלת מיכלי מים בנפח 5 מ"ק קשיחים משמרת כ- 8 שעות.	10.01.1615
2,700.00	י"ע	משאית משטח להובלת מיכלי מים בנפח 5 מ"ק מתנפחים משמרת כ- 8 שעות.	10.01.1616

15/04/2019
דף מס': 143

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 07 פיתוח, קירות ופרוקים.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 52 תיקון ושיקום קירות.	
		תת פרק 52.01 תיקון ושיקום קירות.	
		המחיר בסעיפי קירות תומכים וגדר כוללים את הקיר, לרבות נדבך ראש מבטון/אבן, בטון רזה, חפירה, מילוי חוזר גרנולרי בגב הקיר, תפרים, נקזים, הכנות למעקות וכל עבודות העפר הדרושות. סוג הבטון ב-20, בכל סוגי הקירות. המחיר לא כולל יסוד, אשר נמדד בנפרד, למעט בקיר תומך כובד שבו היסוד מהווה חלק בלתי נפרד מהקיר (המחיר לקירות מבטון מזויין כוללים את הזיון אלא אם נאמר אחרת).	
480.00	מ"ק	קיר תומך (כובד) מבטון, לחיפוי אבן, מסוג כלשהו.	52.01.0001
470.00	מ"ר	קיר גדר בעובי עד 35 ס"מ ובגובה עד 1.5 מ', מאבן פראית מצד אחד, לרבות עיבוד ראש הקיר.	52.01.0010
150.00	מ"ר	תוספת לקירות בטון, בחיפוי אבן, עבור ציפוי דו פנים מאבן פראית, ללקט.	52.01.0011
1,170.00	מ"ק	יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, במידות כלשהן. המחיר כולל זיון.	52.01.0021
1,420.00	מ"ק	קיר תומך מבטון מזויין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ ובגובה עד 2 מ'. המחיר כולל הזיון ועיבוד ראש הקיר.	52.01.0022
1,910.00	מ"ק	כנ"ל, אך קיר תומך בגובה מ-2.01 מ' ועד 7.0 מ'.	52.01.0023
280.00	מ"ר	תיקון ושיקום קיר גדר בעובי עד 25 ס"מ ובגובה עד 1.5 מ', מאבן, מבטון ו/או מכל שוג שהוא, לרבות עיבוד ראש הקיר.	52.01.0024
		תת פרק 52.02 סלעיות.	
370.00	מ"ר	סלעיה מגושי סלע טבעיים, גודל אבן מעל 0.5 מ"ק.	52.02.0001
		תת פרק 52.03 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה.	
470.00	מטר	גדר, ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה, בגובה 115 ס"מ, כולל עיגון וביטון לקרקע או לקירות, עפ"י פרט.	52.03.0050

15/04/2019
דף מס': 144

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
מבנה 08 הוראות כלליות ופיצויים מוסכמים מראש.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		<p>פרק 70 כללי.</p> <p>תת פרק 70.01 כללי. - יחול על הקבלן במסגרת האחזקה ללא תשלום.</p> <p>העבודות המפורטות בסעיפים הבאים, יהיו ללא כל תשלום ועל הקבלן לכלול אותם במחירי הסעיפים השונים, בכל עבודה שתידרש ע"י הרשויות. - רק במחיר החודשי הקבוע לרבות עבודות נוספות.</p> <p>(1) עגלת חץ מואר כולל תמרורים ואביזרי בטיחות, על פי הנחיות משרד התחבורה מס' 3.2.3, בכל מקום וכל שעה שיהיה צורך בכך, שיידרש על ידי המנהל, בא כוחו או מפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.</p> <p>(2) צוות מורשה אבטחת תנועה לרבות הציוד המפורט בתרשים מס' 25 של משרד התחבורה, מע"צ ומשטרת ישראל לצורך ביצוע עבודות אבטחה תקינות לסגירת כבישים. הצוות והציוד יועסק על פי הוראה בכתב של המפקח.</p> <p>(3) מעקה (גדרות) מסוג (BARRIER TRUTON) או מיניגרד.</p> <p>(4) גדר רשת בגובה 1.80 מ' מעל פני הקרקע, כולל כפוף עליון חד שיפועי, עמודים מברזל זווית 45/45/5 כל 3.0 מ', רשת מגולוונת 5/5 ס"מ לגובה 1.50 מ', 4 חוטי מתיחה, חיזוקים פנימיים ופינתיים, יסודות וצביעה, כולל התקנה ופרוק, תחזוקה ותיקונים הדרושים עד סיום הפרויקט.</p> <p>(5) אספקה, שינוע, תחזוקה, פירוק ותיגבור מערך אביזרי בטיחות באתר עבודה יחד בפרויקטים מצוותים. המחיר כולל צביעת סימונים זמניים והסרתם, שלטים, תמרורים ושלטים מעברים זמניים, תמרורים, גדרות, כיסוי זמני של תמרורים ושלטים, מעברים זמניים, פנסים, מחסומים מסוגים שונים. (למעט מיני גרדות).</p> <p>(6) אספקה והצבת שוטרים, על פי הנחית המשטרה, לצורך ביצוע העבודות.</p>	
		<p>תת פרק 70.02 כללי. - יחול על פרויקטים על התאגיד</p> <p>עלות צוות מורשה אחזקה ואו עגלת חץ ועלות השוטרים יחול על התאגיד ללא כל תוספת רווח קבלן ראשי. בעבודות יזומות שהם מעבר למחיר החודשי הקבוע.</p>	

15/04/2019
 דף מס': 145

מחירון

אחזקת רשת מים וביוב לפי מחיר חודשי קבוע
 מבנה 08 הוראות כלליות ופיצויים מוסכמים מראש.

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
90.00	ש"ע	(עבור הצבת עגלת חץ עד 5 שעות ישולם לפי חמש שעות)	70.02.0003
230.00	ש"ע	צוות מורשה אבטחת תנועה לרבות אספקה, שינוע, תחזוקה, פרוק ותיגבור מערך אביזרי בטיחות הציוד המפורט בתרשים מס' 25 של משרד התחבורה, מע"צ ומשטרת ישראל לצורך ביצוע עבודות אבטחה תקינות לסגירת כבישים. הצוות והציוד יועסק על פי הוראה בכתב של המפקח, לרבות עגלת חץ מואר כולל תמרורים ואביזרי בטיחות על פי הנחיות משרד התחבורה מס' 3.2.3. בכל מקום וכל שעה שיהיה צורך בכך, שיידרש על ידי המנהל, בא כוחו או מפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי, כולל מעקה (גדרות) מסוג (BARRIER TRUTON) או מיניגרד, כולל גדר בטיחותית, מכל סוג שהוא, גדר רשת בגובה 1.80 מ' מעל פני הקרקע כולל: עמודים מברזל זווית 45/5/5 כל 3.0 מ', רשת מגולוונת 5/5 ס"מ לגובה 1.50 מ', 4 חוטי מתיחה, חיזוקים פנימיים ופינתיים, יסודות וצביעה, כולל התקנה ופרוק, תחזוקה ותיקונים הדרושים עד סיום הפרויקט(יום עבודה 10 שעות)	70.02.0010
	ש"ע	תשלום עבור הצבת שוטרים, על פי הנחית המשטרה, לצורך ביצוע העבודות. לפי חשבונות בפועל	70.02.0020
2,300.00	י"ע	צוות מוזדים.	70.02.0030